

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne, nawierzchnie bezpieczne, obramowania, utwardzenia			
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³		
d.1	0310-02	<ściągnięcie humusu i wykorytowanie pod urządzenia siłowni>3,14*2,30^2*0,30^4	m ³	19,933	
		<ściągnięcie humu i wykorytowanie pod stół do piłkarzyków>(1,0+0,85+1,0)*(1,0+1,5+1,0)*0,20	m ³	1,995	
				RAZEM	21,928
2	KNR 2-31	Obrzeża z tworzyw sztucznych np. ekobord 10 wym. 9,8cm wys. 8,3cm szer. 100cmdł.) Mocowane do gruntu za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej w ilości min3szt/mb	m		
d.1	0407-01	<obrzeże elastyczne pod sprzęt>2*3,14*2,30*4	m	57,776	
	analogia			RAZEM	57,776
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	<stół pod piłkarzyki>(2,85+3,50)*2	m	12,700	
				RAZEM	12,700
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	(0,20*0,10+0,20*0,10*2)*poz.3	m ³	0,762	
				RAZEM	0,762
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	poz.3	m	12,700	
				RAZEM	12,700
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0109-03	2,85*3,50	m ²	9,975	
				RAZEM	9,975
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0109-04	Krotność = -2	m ²	9,975	
		poz.6		RAZEM	9,975
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0511-01	poz.6	m ²	9,975	
				RAZEM	9,975
9	KNR 2-02	Agtrotkanina czarna UV70g/m2	m ²		
d.1	0607-01	<urządzenia siłowni>3,14*2,30^2*4	m ²	66,442	
	analogia			RAZEM	66,442
10	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z otoczaka płukanego do 8mm rozścielane ręcznie - grub.warstwy 12 cm	m ²		
d.1	0116-01	poz.9	m ²	66,442	
	analogia			RAZEM	66,442
11	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z otoczaka płukanego rozścielane ręcznie- za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. (całkowita grubość 30cm)	m ²		
d.1	0116-02	Krotność = 18	m ²	66,442	
	analogia	poz.9		RAZEM	66,442
2		Wypożyczenie			
12	kalkulacja	Dostarczenie i montaż siłowni plenerowej	kpl.		
d.2	własna	- Rower - Wahadło - Wiosłarz - Prasa nożna - Ławka - Twister 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalkulacja	Strefa relaksu - dostarczenie i montaż: Stołu zewnętrznego do gry w piłkarzyki o wym. 83cm x 139cm - 1szt, Stołu zewnętrznego do gry w szachy - 1szt, Ławki z oparciem - 4szt, Koszy na śmieci - 2szt, Tablicy informacyjnej - 1szt	kpl.		
d.2	własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roślinność			
14	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
15	kalkulacja	Dostarczenie i sadzenie roślinności	kpl.		
d.3	własna	Żywnotnik zachodni 'Danica' Thuja occidentalis - 60szt C2	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02	Agtrotkanina czarna UV50g/m2	m ²		
d.3	0607-01				
	analogia	60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
17	kalkulacja	Ściółkowanie korą sosnową	m ²		
d.3	własna				
	analogia	60	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000