

PRZEKRÓJ B-B  
SKALA 1:50

OPIS PRZEGRÓD:

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE

- posadzka przemysłowa/gres
- wylewka cementowa 6cm
- płyta fundamentowa: C25/30 25cm
- izolacja przeciwwilgociowa poślizgowa (2x folia PE 0,3mm)
- styrodur 3035 CS 2x 10cm
- podsypka piaskowa min 40cm zagęszczona (ld=0,6)

P2 -POSADZKA NA STROPIE

- warstwa wykończeniowa: gres na zaprawie klejowej 1.0
- wylewka cementowa 6.0
- styropian na folii 5.0
- strop żelbetowy 17.0
- tynk 2.0

P3 -POSADZKA NA STROPIE NAD PRZESTRZENIĄ NIEOGRZEWANĄ


- warstwa wykończeniowa: gres 1cm na zaprawie klejowej
- wylewka cementowa 7.0
- styropian na folii 5.0
- strop żelbetowy 17.0
- styropian 15.0
- konstrukcja drewniana z deskowaniem 5.0
- blacha koloru grafitowego

P4 -DACH SKOŚNY, KRYTY BLACHĄ

- blacha łączona na rąbki lub panele rąbkowe koloru grafitowego
- deskowanie 2.0
- kontrłata 3.0
- wiatroizolacja
- wełna mineralna/krokwie 20.0
- płyta k-g na ruszcie aluminiowym

P5 -TARAS

- płytki gresowe o wym. 60x60
- wsporniki tarasowe regulowane 5-11cm
- membrana EPDM
- styrodur 12.0
- paroizolacja folia PE klejona na zakładzie (0,2mm)
- strop żelbetowy 17.0
- sufit - tynk gładki/sufit podwieszony z płyt k-g



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO  
W BARANOWIE PRZY ULICY OBJAZDOWEJ  
NA DZIAŁCE O NR 1066

projektant w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń o numerach uprawnień	nr upr.	podpis
projektant arch. Jacek Foryś	MPOIA/019/06	
projektant sprawdzający arch. Małgorzata Przybyła	59/06/SLOKK/II	
asystent projektanta		

data	grudzień 2018	architektura
------	---------------	--------------

inwestor: Gmina Baranów adres: 64-604 Baranów, ul. Rynek 21, woj. wielkopolskie	1:500
--	-------

przekrój b-b	A 06
--------------	------