


RZUT FUNDAMENTÓW

1:100



UWAGI:

- BETON: C30/37 (B37)
STAL ZBRÓJENIA GŁÓWNEGO: RB500W (A-IIIIN)
STAL STRZEMIION: St3SX-b (A-I)
OTULINA ZBRÓJENIA:
- POWIERZCHNIA DOLNA 50 mm
- POWIERZCHNIA BOCZNA I GÓRNA 30 mm
GRUBOŚĆ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ: 250 mm

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm] RZĘDNE WYSOKOŚCIOM PODANO W [m]. (GÓRNA POWIERZCHNIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH)
- WYMIARY PORÓWNAĆ Z CZĘŚCIĄ ARCHYTEKTONICZNĄ PROJEKTU
- RYSUINEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, A TAKŻE POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
- IZOLACJE PRZECIWMRODNE ORAZ TERMICZNE WYKONAĆ WG CZĘŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ PROJEKTU
- ROBOTY ZIEMNE WYKONAĆ W OKREŚLE SUCHYM – NIE DOPUŚĆĆ DO NAWODNIENIA WYKOPU
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO
W BARANOWIEPRZY ULICY OBJAZDOWEJ
NA DZIAŁCE O NR 1066

Przebieganie i przebieganie konstrukcyjny
do projektowania bez ograniczeń o numerach uprawnień

projektował dr inż. Rafał Domagała

opracował inż. Mateusz Sabacki

sprawdził dr inż. Wojciech Mazur

data grudzień 2018

inwestor: Gmina Baranów

adres: 64-604 Baranów, ul. Rynek 21, woj. wielkopolskie

Rzut fundamentów

K1

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Dworek 12b lok. 10, 44-200 Rybnik, NIP: 523-181-81-1, REGON: 141818181, KRS: 00001418181, www.x-dom.pl