

PRZEKRÓJ A-A  
SKALA 1:50

OPIS PRZEGRÓD:


- P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE**
- posadzka przemysłowa/gres
  - wylewka cementowa 6cm
  - płyta fundamentowa: C25/30 25cm
  - izolacja przeciwwilgociowa poślizgowa (2x folia PE 0,3mm)
  - styrodur 3035 CS 2x 10cm
  - podsypka piaskowa min 40cm zagęszczona (ld=0,6)

- P2 -POSADZKA NA STROPIE**
- warstwa wykończeniowa: gres na zaprawie klejowej 1.0
  - wylewka cementowa 6.0
  - styropian na folii 5.0
  - strop żelbetowy 17.0
  - styropian 5.0
  - tynk 2.0

- P3 -POSADZKA NA STROPIE NAD PRZESTRZENIĄ NIEOGRZEWANĄ**
- warstwa wykończeniowa: gres 1cm na zaprawie klejowej
  - wylewka cementowa 7.0
  - styropian na folii 5.0
  - strop żelbetowy 17.0
  - styropian 15.0
  - konstrukcja drewniana z deskowaniem 5.0
  - blacha koloru grafitowego

- P4 -DACH SKOŚNY, KRYTY BLACHĄ**
- blacha łączona na rąbki lub panele rąbkowe koloru grafitowego
  - deskowanie 2.0
  - kontrłata 3.0
  - wiatroizolacja
  - wełna mineralna/krokwie 20.0
  - płyta k-g na ruszcie aluminiowym

- P5 -TARAS**
- płytki gresowe o wym. 60x60
  - wsporniki tarasowe regulowane 5-11cm
  - membrana EPDM
  - styrodur 12.0
  - paroizolacja folia PE klejona na zakładzie (0,2mm)
  - strop żelbetowy 17.0
  - sufit - tynk gładki/sufit podwieszony z płyt k-g



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO  
W BARANOWIE PRZY ULICY OBJAZDOWEJ  
NA DZIAŁCE O NR 1066

projektant arch. Jacek Forys	nr upr. MPOIA/019/06	podpis
projektant sprawdzający arch. Małgorzata Przybyła	59/06/SLOKK/II	
asystent projektanta		
data	grudzień 2018	architektura
inwestor: Gmina Baranów adres: 64-604 Baranów, ul. Rynek 21, woj. wielkopolskie		1:500
przekrój a-a		A 05