

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podlewki pod słupami			
1 KNR K-01 d.1 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych	m ²			
	<czyszczenie przed wykonaniem podlewki pod słupami - sala>0,40*0,80*14	m ²		4,480	
	<czyszczenie przed wykonaniem podlewki pod słupami - szkoła>0,40*0,80*12	m ²		3,840	
				RAZEM	8,320
2 KNR K-01 d.1 0106-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I - podlewka pod słupami np. Ceresit CX15	dm ³			
	<podlewki - sala>0,40*0,80*14*20	dm ³		89,600	
	<podlewki - szkoła>0,40*0,80*12*20	dm ³		76,800	
				RAZEM	166,400
2		Naprawa podkładów betonowych			
3 KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³			
	<luszczący się beton - sala>0,05*1107,15	m ³		55,358	
	<luszczący się beton - hol>0,05*291,42	m ³		14,571	
	<pozostałe miejscowe złuszczenia>(4,0*6,20+12,0*1,20)*0,05	m ³		1,960	
				RAZEM	71,889
4 KNR 4-01 d.2 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość 5 km	m ³			
	poz.3	m ³		71,889	
				RAZEM	71,889
5 KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³			
	poz.3	m ³		71,889	
				RAZEM	71,889
3		Uzupełnienia ścian po robotach instalacyjnych			
6 KNR 2-02 d.3 0123-03	Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów żelbetonowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6 cm	m ²			
	0,20*1,10*18	m ²		3,960	
				RAZEM	3,960
4		Pogrubienia w tynku w związku z krzywymi ścianami			
7 KNR 4-01 d.4 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m ² w 1 miejscu)	m ²			
	Krotność = 2,5				
	670	m ²		670,000	
				RAZEM	670,000