WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE
Spółka z o.o.
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28

Zarząd:
Tel.062/7822450
Fax 062/7829974

Oczyszczalnia:
Tel. 062/7810579

Wodociąg:
Tel. 062/7822362

NIP 619-17-53-534

REGON 250754952

IX Wydział Gospodarczy KRS Poznań Nr 0000056912

Kapitał zakładowy:
75.078.000,00 zł

Działamy na terenie Gmin :

Gmina Kępno

Gmina Baranów

- dostawa wody,
- odbiór ścieków,
- obsługa laboratoryjna

Laboratorium Akredytowane AB 996

L.dz 1086/11/2019

Kępno, 20.11.2019r.

Pracownia Projektowego „IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Sławomir Dobek
ul. Toruńska 9
98-200 Sieradz

Dotyczy: Uzgodnienia projektu technicznego uzbrojenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz osiedla „Murator" w miejscowości Baranów.

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. uzgadnia **bez uwag** projekt pn.:"Projekt techniczny uzbrojenia wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz osiedla „Murator" w miejscowości Baranów dz. nr 256/1, 256/3, 256/4, 256/12, 256/13, 256/14, 377, 378, 536/4, 536/12, 536/13, 536/17, 536/19, 536/33, 536/45, 536/56, 536/66, 537/3, 538/2, 1539/4, 1579, 1581, 1582, 1584, 1585, 1595, 1597, 1608, 1624, 1619, 1630, 1631, 1632, 1650, 1656.

W odpowiedzi na pismo, informujemy że w obrębie planowanej inwestycji, zlokalizowana jest infrastruktura wodno – kanalizacyjna Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wod – kan oraz urządzeń powiązanych (studzienki kanalizacyjne, skrzynki zasuwowe, hydranty) względem planowanej inwestycji, z zachowaniem odległości:

- zewnętrznej powierzchni ścian studzienek od krzyżujących się z kanałem elementów infrastruktury powinny być w miarę możliwości nie mniejsze niż 1,00 m,
- zewnętrznej ściany przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych w pionie i poziomie nie mniejsze niż 0,50 m,
- przy skrzyżowaniu z przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi nie może być mniejsza niż 0,20 m (w przypadku zmniejszenia odległości należy zastosować dodatkowe osłony w postaci rur ochronnych PEHD)

W razie odkrycia istniejących infrastruktury wod. - kan. należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury wod. – kan., Wykonawca (Inwestor) robót będzie obciążony kosztami napraw.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Marek Misara

Opracowała: A. Kawacka