

# Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu Barankowo w Baranowie

## LEGENDA

- ścieżka istniejąca
- taras istniejący
- rabata na nasadzenia jednoroczne
- gabiony z siedziskiem
- gabiony z pokrywą
- mata przerostowa w trawniku
- schody betonowe 100x35x15cm popielate 3x2szt.
- trawnik 742m<sup>2</sup>
- kora sosnowa drobna warstwa 6cm - 100m<sup>2</sup>
- grys granitowy 8-16mm warstwa 6cm - 140m<sup>2</sup>
- zielona nawierzchnia bezpieczna WSU 1,5m - 310m<sup>2</sup> +obrzeże elastyczne
- obrzeże betonowe 8x30x100cm popielate
- obrzeże z kostki bezfugowej typu holland 6x10x20cm
- obrzeże typu ekobord wys.6cm
- przestawione ogrodzenie


## PRZEKRÓJ A-A'



Nawierzchnia bezpieczna spadek 1,5%

Stan istniejący


## PRZEKRÓJ B-B'



Nawierzchnia bezpieczna spadek 1,5%

Stan istniejący


## NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA TYPU TETRAPUR PZ 45



- nawierzchnia bezpiecznaTetrapur PZ 45
- planowny spadek w str. zachodniej granicy 1,5%
- kraweznik elastyczny
- warstwa użytkowa 10mm
- warstwa podkładowa 35mm
- impregnacja
- kruszywo łamane fr. 0.0-10mm 2cm - do zamulenia
- kruszywo łamane fr.0,0/0,5-31,5mm 10cm po zagęszczeniu
- piasek 10cm po zagęszczeniu
- grunt rodzimy

## PRZEKRÓJ C-C'

PODEST WEJŚCIE ZACHODNIE



- kostka betonowa
- obrzeże betonowe
- stopień betonowy x2
- trawiasta rampa

- kostka betonowa
- stopień betonowy

- trawiasta rampa
- istniejący chodnik

- 1 - PIASKOWNICA 300X300 cm z plandeką
- 2 - PIASKOWNICA INTEGRACYJNA
- 3 - ALTANA
- 4 - HUŚTAWKA WAGOWA WSU=1
- 5 - WIEŻA PRZYGÓD - zestaw zabawowy CM-0104 WSU=1,1
- 6 - HUŚTAWKA WAHADŁOWA WSU=1,35
- 7 - WIEŻA PRZYGÓD - zestaw zabawowy CM-0102 WSU=1,1
- 8 - POCIĄG MONIKA
- 9 - ŁAWKA Z OPARCIEM
- 10-KOSZ NA ŚMIECI
- 11-SIEDZISKO Z OPARCIEM
- 12-SPRĘŻYNOWIEC WSU=0,5
- 13-KARUZELA WSU=0