

**Zakres robót budowlanych w części budynku Urzędu Gminy  
dostosowujących istniejące pomieszczenia w lokalizacji  
zaprojektowanego szybu windowego do zmienionej funkcji użytkowej.**

Budowa szybu windowego wymusza wykonanie robót budowlanych na trzech kondygnacjach w obiekcie Urzędu Gminy dostosowujących istniejące pomieszczenia w lokalizacji zaprojektowanej windy do zmienionej funkcji użytkowej.

Zakres prac budowlanych w w/w pomieszczeniach obejmuje:

- Rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych zbrojonych wraz z zabezpieczeniem belek, nadproży, stropów;
- Wykucie otworów drzwiowych;
- Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej;
- Rozebranie filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej;
- Wymurowanie ścianek działowych i uzupełnienie z bloczków silikatowych na zaprawie murarskiej;
- Położenie tynków jednowarstwowych wewnętrznych;
- Położenie gładzi gipsowych jednowarstwowych;
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem;
- Wykucie gniazd wraz z bruzdami poziomymi;
- Podlewki i uzupełnienie obetonowania węzłów i pachwin zaprawą betonową – poduszki betonowe
- Obsadzenie belek stalowych;
- Wypełnienie przestrzeni wolnych zaprawą cementową (np. pomiędzy murem a nadprożem);
- Tynkowanie nadproży, belek.
- Modernizacja połączeń dachowej w przestrzeni szybu windowego.

**UWAGA:**

Zakres zamówienia nie obejmuje prac posadzkowych w pomieszczeniach w lokalizacji zaprojektowanej windy do zmienionej funkcji użytkowej.