

Baranów, dnia 9 lutego 2024 roku

GP.6220.01.2021.MC

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79, art. 80, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej *ustawą* oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku PPHU MEBLOHAND Leonard Braun z siedzibą pod adresem Jankowy 78H, 63-604 Baranów, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Wojciecha Czarneckiego i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montażu instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, przeznaczonej do spalania odpadów drewna, płyt meblowych i drewnopochodnych w zakładzie PPHU Meblohand Leonard Braun”, na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/2 i 21/1 obręb geodezyjny Jankowy, gmina Baranów.

I. Określam następujące warunki realizacji ww. przedsięwzięcia:

1. Dokonać demontażu istniejącego kotła grzewczego na biomasę o mocy 0,5 MW.
2. W projektowanej instalacji o mocy przerobowej 0,394 Mg/h, mocy cieplnej 1500 kW i sprawności min. 89,3% poddawać termicznemu przetwarzaniu wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne w postaci płyty wiórowej o minimalnej wartości opałowej wynoszącej 15 350 kJ/kg, w ilości do 1024 MG/rok.
3. Zastosować kocioł z komorą spalania powiększoną o dodatkową komorę dopalania.
4. Kocioł wyposażyć w system napowietrzenia pierwotnego i wtórnego.
5. W kotłach zastosować recyrkulację spalin.
6. Kocioł wyposażyć w system filtracji spalin składający się z multicyklonu i filtru elektrostatycznego.
7. Spaliny z procesu termicznego przekształcania odpadów, po przejściu przez system oczyszczania odprowadzać otwartym emitorem o wysokości wylotu min. 10 n.p.t. i średnicy wylotu 0,60 (+/-10%) m.
8. Na kominie odprowadzającym oczyszczone spaliny z planowanego kotła przygotować stanowisko pomiarowe i zainstalować króćce pomiarowe zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7.

9. Monitoring wielkości emitowanych substancji i parametrów pracy instalacji prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
10. Zbiornik na olej opałowy o maksymalnej objętości 1m³ zlokalizować w budynku kotłowni. Zbiornik wykonać w technologii dwupłaszczyznowej lub wyposażyć w wannę wychwytową o pojemności równej maksymalnej objętości zbiornika.
11. Zorganizować plac budowy i jego zaplecze oraz drogi dojazdowe z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
12. Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
13. Teren przedsięwzięcia wyposażyć w odpowiednią ilość sorbentów, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych natychmiastowo neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
14. Naprawy wykorzystywanego sprzętu dokonywać w miejscach do tego przystosowanych.
15. Na terenie zakładu przetwarzać odpady o kodzie 03 01 05.
16. Wskazane w ust. 15 odpady magazynować w silosie.
17. Wytwarzane podczas realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez wyspecjalizowane podmioty.
18. Wodę na potrzeby zakładu pobierać z gminnej sieci wodociągowej.
19. Ścieki socjalno-bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
20. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych budynków oraz terenów utwardzonych po oczyszczaniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do środowiska zgodnie z wymaganym pozwoleniem wodnoprawnym.
21. Po zakończeniu robót budowlanych teren inwestycji należy uporządkować.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o.o.s.

Inwestor:

PPHU MEBLOHAND Leonard Braun

Jankowy 78H

63-604 Baranów

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2021 roku do Wójta Gminy Baranów wpłynął wniosek Inwestora: PPHU „MEBLOHAND” Leonard Braun z siedzibą pod adresem Jankowy 78H,

63-604 Baranów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Montaż instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, przeznaczonej do spalania odpadów z drewna, płyt meblowych i drewnopochodnych w Zakładzie PPHU „MEBLOHAND” Leonard Braun*” na działkach o nr ewid. 20/1, 20/2, 21/1 w miejscowości Jankowy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 29 stycznia 2021 roku wezwał wnioskodawcę PPHU MEBLOHAND Leonard Braun do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących wydajności urządzenia do przetwarzania odpadów oraz określenie rodzajów odpadów planowanych do przetwarzania wraz z podaniem kodów odpadów. W dniu 10 lutego 2022 roku do Wójta Gminy Baranów wpłynęło pismo z wyjaśnieniami.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 23 lutego 2021 roku ponownie wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących wskazania jakiego rodzaju odpady będą przetwarzane w instalacji. W dniu 8 marca 2021 roku wpłynęło wyjaśnienie wraz z aneksem do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej *ustawą o oś*, organ prowadzący postępowanie zwrócił się w dniu 11.03.2021 r. z wnioskiem o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie.

Zgodnie z art. 49 *ustawy Kodeks postępowania administracyjnego*, obwieszczeniem znak GP.6220.01.2021.MC z dnia 11 marca 2021 roku organ decyzyjny zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości czynnego udziału w każdym jego stadium.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie wydał opinię sanitarną znak ON-NS.7041.20.2021 z dnia 30 marca 2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu 31 marca 2021 roku), w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu pismem z dnia 26 marca 2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2021 r.) wezwał organ prowadzący postępowanie tj. Wójta Gminy Baranów do uzyskania od Inwestora i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 1 kwietnia 2021 roku, znak: WOO-IV.4220.422.2021.MDK.1 zawiadomił, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji oraz stan epidemii COVID-19 sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 29.04.2021 r.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 2 kwietnia 2021 roku wezwał Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w k.i.p. umożliwiających pełną ocenę zasięgu i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na cele środowiskowe.

W dniu 14 kwietnia 2021 roku do organu prowadzącego sprawę wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 20 kwietnia 2021 roku przekazał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wyjaśnienia do informacji zawartych w k.i.p.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię znak PO.ZZŚ.2.435.81.2021.AN.JS.2 z dnia 6 maja 2021 roku, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał konieczność zapisania w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymagań.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 29 kwietnia 2021 roku (data wpływu do tut. Urzędu 5.05.2021 r.), znak WOO-IV.4220.422.2021.MDK.2 odesłał przedłożoną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Mając na względzie rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz z uwagi na treść przedłożonej k.i.p. nie jest możliwe dokonanie jego oceny wpływu na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia winna spełniać wymagania przepisów art., 62a ust. 1 ustawy ooś, odnosząca się swoim zakresem do planowanego przedsięwzięcia w takim stopniu szczegółowości aby możliwe było dokonanie oceny jego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 12 maja 2021 roku wezwał Inwestora do przedłożenia nowej karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwestor pismem z dnia 10 czerwca 2021 roku wystąpił do organu prowadzącego sprawę z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełniania w terminie 30 czerwca 2021 roku.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 18 czerwca 2021 roku wyznaczył nowy termin przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia tj. do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Inwestor pismem z dnia 29 czerwca 2021 roku wystąpił do organu prowadzącego sprawę z prośbą o przedłużenie terminu złożenia uzupełniania w terminie 20 lipca 2021 roku.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 8 lipca 2021 roku wyznaczył nowy termin przedłożenia karty informacyjnej przedsięwzięcia tj. do dnia 20 lipca 2021 roku.

Inwestor pismem z dnia 15 lipca 2021 roku przekazał do Wójta Gminy Baranów karty informacyjne przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 27 lipca 2021 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 16 sierpnia 2021 roku, znak WOO-IV.4220.1298.2021.MDK.1 wezwał organ prowadzący postępowanie do przedłożenia wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o oświadczenie wraz z uzasadnieniem czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczy, w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 18 sierpnia 2021 roku przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 6 września 2021 roku zawiadomił, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 20.09.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 20 września 2021 roku wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz zawiadomił,

że z uwagi na konieczność uzupełnienia k.i.p. sprawa zostanie załatwiona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowych wyjaśnień.

Inwestor pismem z dnia 7 października 2021 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o przedłużenie terminu przesłania wyjaśnień do 15.11.2021 r.

Inwestor pismem z dnia 15 listopada 2021 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o przedłużenie terminu przesłania wyjaśnień do 15.12.2021 r.

Inwestor pismem z dnia 15 grudnia 2021 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą o przedłużenie terminu przesłania wyjaśnień do 15.02.2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 29 grudnia 2021 roku zawiadomił, iż wyznacza nieprzekraczalny termin złożenia wyjaśnień do 15 lutego 2022 roku.

Inwestor pismem z dnia 11 lutego 2022 roku przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzupełnienie k.i.p.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 17 marca 2022 roku wystąpił do organu prowadzącego sprawę o przedstawienie dodatkowych informacji odnośnie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 7 kwietnia 2022 roku wezwał Inwestora o uzasadnienie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia do przepisów rozporządzenia.

W dniu 15 kwietnia 2022 roku zostały przedstawione wyjaśnienia, które organ prowadzący postępowanie przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 9 maja 2022 roku, znak WOO-IV.4220.1298.2021.MDK.7 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wójt Gminy Baranów obwieszczeniem z dnia 20 maja 2022 roku, znak GP.6220.01.2021.MC poinformował strony postępowania o wydanych opiniach, postanowieniu.

Wójt Gminy Baranów postanowieniem z dnia 20 maja 2022 roku stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określił zakres raportu.

Obwieszczeniem Wójt Gminy Baranów z dnia 20 maja 2022 roku zawiadomił strony postępowania o postanowieniu stwierdzający konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Baranów postanowieniem z dnia 23 maja 2022 roku zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczeniem Wójt Gminy Baranów z dnia 23 maja 2022 roku zawiadomił strony postępowania o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 2 lutego 2023 roku Pełnomocnik złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do tutejszego urzędu, w związku z powyższym postanowieniem z dnia 7 lutego 2023 roku zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 49 *ustawy Kodeks postępowania administracyjnego*, obwieszczeniem znak GP.6220.01.2021.MC z dnia 7 lutego 2023 roku organ decyzyjny zawiadomił strony o: wydanym postanowieniu Wójta Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2023 roku, znak: GP.6220.01.2021.MC, podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 7 lutego 2023 roku organ prowadzący postępowanie wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 *ustawy o oś* do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem znak PO.ZZŚ.2.4900.4.2023.AN z dnia 22 lutego 2023 roku, w którym wskazuje, że nie posiada właściwości rzeczowej do wydania przedmiotowego uzgodnienia, ponieważ pismem znak PO.ZZŚ.2.435.81.2021.AN.2 z dnia 6 maja 2021 roku wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie pismem znak ON-NS.7041.1.2.2023 z dnia 2 marca 2023 roku postanowił zaopiniować pozytywnie realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-I.4221.32.2023.ES.1 z dnia 16 lutego 2023 roku wystąpił do Wójta Gminy Baranów o przedstawienie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedłożenia kopii postanowienia Wójta Gminy Baranów stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopii wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o wskazanie kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o potwierdzenie informacji zawartych w raporcie odnośnie planowanego i faktycznego sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 28 lutego 2023 roku przekazał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wymagane dokumenty.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 15 marca 2023 roku zawiadomił, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i konieczność uzupełnienia dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 14 kwietnia 2023 r.

Pismem z 14.04.2023 r., znak: WOO-I.4221.32.2023.ES.3 Regionalny Dyrektor wystąpił do Wójta Gminy Baranów z prośbą o jednoznaczną ocenę zgodności planowanej inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z uwagi na zapis § 12 pkt 12 załączonej uchwały, zgodnie z którym, na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaopatrzenie w ciepło ma następować z indywidualnych źródeł ciepła, a do celów grzewczych i technologicznych należy stosować paliwa charakteryzujące się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi oraz alternatywne źródła energii. Wątpliwość co do zgodności realizacji inwestycji z zapisami miejscowego planu wynikała z tego, że w opinii Regionalnego Dyrektora planowana instalacja do termicznego przekształcania odpadów nie wpisuje się w definicję alternatywnych źródeł energii zdefiniowanych w § 12 pkt 4

cyt. uchwały. Ponadto w instalacji mają być spalane odpady płyty wiórowej, które w porównaniu do paliw niskoemisyjnych takich jak paliwa gazowe i olejowe, charakteryzują się wysokimi wskaźnikami emisji. Dodatkowo Regionalny Dyrektor ww. pismem zwrócił się o wezwanie pełnomocnika wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do przedłożonego raportu w zakresie uwag ogólnych, w szczególności braków w zakresie wymogów art. 66 ustawy ooś, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza i o niezwłoczne przekazanie Regionalnemu Dyrektorowi tych wyjaśnień, po ich otrzymaniu.

Pismem z 16.05.2023 r. Wójt Gminy Baranów udzielił wyjaśnień w zakresie zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy mieć jednak na uwadze zapis art. 80 ust. 2 ustawy ooś, zgodnie z którym właściwy organ wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Kolejnym pismem, również z 16.05.2023 r., Wójt Gminy Baranów przesłał do wiadomości Regionalnego Dyrektora treść wezwania do uzupełnienia raportu kierowanego do pełnomocnika wnioskodawcy, w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora. W trakcie prowadzonego postępowania pełnomocnik wnioskodawcy wielokrotnie przedłużał termin na złożenie uzupełnień do raportu (pismami z 25.06.2023 r., 31.07.2023 r., 31.08.2023 r. i z 02.10.2023 r.).

Pełnomocnik pismem z dnia 27 października 2023 roku przekazał uzupełnienie raportu.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 3 listopada 2023 roku przekazał uzupełnienie raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie pismem z dnia 21 listopada 2023 roku, znak ON-NS.7041.1.2.2023 poinformował, że wydał w dniu 2 marca 2023 r. opinię sanitarną znak ON-NS.7041.1.2.2023. W opinii tej zaopiniował pozytywnie realizację przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu pismem z dnia 30 listopada 2023 roku, znak: PO.ZZŚ.4900.4.2023.AN.1 wezwał organ prowadzący postępowanie, tj. Wójta Gminy Baranów do uzyskania od Inwestora i przekazania dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w przedłożonym raporcie.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 1 grudnia 2023 roku wezwał pełnomocnika do uzupełnienia raportu.

Pełnomocnik firmy pismem z dnia 11 grudnia 2023 roku przekazał do tut. Urzędu uzupełnienie raportu.

Wójt Gminy Baranów pismem z dnia 15 grudnia 2023 roku przekazał do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu uzupełnienie raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał postanowienie z dnia 5 grudnia 2023 znak: WOO-I.4221.32.2023.ES.4 uzgadniające pozytywnie realizację przedsięwzięcia oraz określające warunki jego realizacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wydał postanowienie z dnia 8 stycznia 2024 roku uzgadniające realizację przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie oraz określające warunki jego realizacji.

Zgodnie z art. 79 ustawy o oś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Baranów obwieszczeniem znak GP.6220.01.2021.MC z dnia 9 stycznia 2024 roku zawiadomił o procedurze udziału społeczeństwa przeprowadzanej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia (obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranów od dnia 9 stycznia 2024 roku do dnia 8 lutego 2024 roku; wywieszono w sołectwie Jankowy od dnia 9 stycznia 2024 roku do dnia 8 lutego 2024 roku; zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów <http://baranow.nowoczesnagmina.pl/?a=9529>).

Informację o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz terminie składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania ustalono w terminie od dnia 9 stycznia 2024 roku do dnia 8 lutego 2024 roku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na montażu instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych w kotłowni grzewczej w zakładzie produkcji mebli. Instalację do termicznego przekształcania odpadów stanowić będzie zespół energetyczny Ekomat- RTPO 1500 kW, (o sprawności min. 89,3 %), z paleniskiem retortowym i rusztem ruchomym z napędem mechanicznym. Nowe zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie na wzrost produkcji w zakładzie. Instalacja kotłowa będzie składać się z: zbiornika paliwa, kotła składającego się z komory spalania, dodatkowej komory dopalania oraz płomieniówkowego wymiennika ciepła, pomocniczego palnika ze zbiornikiem na paliwo o pojemności 1 m³, przyłącza recyrkulacji spalin, multicyklonu, elektrofiltrow. Instalacja kotłowa będzie zlokalizowana w istniejącym budynku kotłowni znajdującym się na terenie działki ewidencyjnej nr 20/1 obręb Jankowy i ma zastąpić dotychczasową grzewczą instalację kotłową na terenie zakładu PPHU Meblohand Leonard Braun o mocy 0,5 MW przeznaczoną do spalania wyłącznie czystej biomasy. Jak wynika z raportu, zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie na wzrost produkcji w zakładzie.

Do instalacji termicznego przekształcania odpadów będą dostarczane odpady płyt wiórowych, które kwalifikują się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), do odpadów o kodzie 03 01 05- *Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04**. Odpady z miejsc powstawania będą transportowane do silosu o pojemności 75 Mg, posadowionego przy budynku kotłowni.

W planowanej instalacji prowadzone będzie przetwarzanie odpadów, które obejmuje odzysk odpadów w procesie R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. Projektowany kocioł będzie miał moc przerobową 0,394 Mg/h. Maksymalna przewidywana ilość spalanych odpadów wyniesie 1024 Mg/rok. Zarówno rodzaj odpadów, jak i moc przerobowa instalacji określają skalę i charakter planowanej inwestycji, w związku z tym zostały wpisane jako warunki realizacji planowanej inwestycji. W warunkach niniejszej decyzji wskazano również minimalną wartość opałową spalanego odpadu, gdyż stanowiła ona podstaw przeprowadzonych w raporcie obliczeń z zakresu oddziaływania instalacji na stan jakości powietrza.

W wyniku termicznego przetwarzania odpadów powstawać będą odpady o kodach 19 01 04 - Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 i 19 01 07* -

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, które będą gromadzone w szczelnych pojemnikach umieszczonych w budynku kotłowni.

W raporcie przedstawiono rodzaje, ilości i sposób gospodarowania odpadami na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. W trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia mogą powstawać odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne m.in. z grup odpadów budowlanych, rozbiórkowych i opakowaniowych. Magazynowane będą w zamykanych i szczelnych pojemnikach ustawionych w wydzielonym miejscu. Na etapie eksploatacji zakładu powstają i będą powstawać m.in. odpady 03 01 05 - *Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04*. Odpady te zostaną rozdzielone na dwa strumienie i odpady powstałe z obróbki płyty wiórowej będą spalane w planowanej kotłowni na terenie zakładu, natomiast drugi strumień tych odpadów z obróbki płyt MDF, HDF i pilśniowych będzie oddawany, tak jak dotychczas, uprawnionym podmiotom do ich zagospodarowania. Planowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości wytwarzanych dotychczas w zakładzie odpadów. Będą za to dodatkowo wytwarzane odpady związane z procesem przetwarzania odpadów wymienione wyżej. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że zachowana zostanie właściwa hierarchia gospodarowania odpadami.

Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w przedstawionej dokumentacji i warunkami niniejszej decyzji inwestycja nie będzie naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji, instalacja spełniać będzie wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. poz. 108). Proces termicznego przekształcania odpadów następować będzie w suchej komorze spalania, w palenisku retortowym. Powietrze niezbędne do procesu spalania dostarczone będzie do paleniska retortowego oraz pod ruchomy ruszt za pośrednictwem wentylatorów napowietrzania pierwotnego. Recyrkulacja spalin realizowana będzie za pośrednictwem wentylatora wtłaczającego pobrane za cyklonem spaliny do komory spalania. Taki zabieg będzie miał na celu ograniczenie ilości tlenu dostarczanego do komory spalania. Podawanie powietrza wtórnego o niskiej zawartości tlenu w strefie spalania, spowoduje rozcieńczanie utleniacza. Ponadto, dostarczenie spalin do komory paleniskowej prowadzi do obniżenia temperatury spalania, a w rezultacie do ograniczenia generowania paliwowych tlenków azotu. Komora spalania zostanie powiększona o dodatkową komorę dopalania. Zwiększenie powierzchni czynnej w obrębie tej przestrzeni urządzenia, zapewni osiągnięcie czasu przebywania gazów spalinowych w środowisku wysokich temperatur, za ostatnim doprowadzeniem powietrza, na poziomie powyżej 2 sekund. Planowany kocioł wyposażony będzie w palnik olejowy, który służy do wygrzania komory spalania przed rozpoczęciem procesu termicznego przekształcania odpadów oraz do podtrzymania wymaganej temperatury wewnątrz komory (temperatura co najmniej 850°C). Wnioskodawca wskazał, iż kocioł posiada jeden palnik, ponieważ komora spalania oraz komora dopalania tworzą jedną wspólną przestrzeń, a zatem w przypadku spadku temperatury, załączony palnik spowoduje wzrost do wymaganej temperatury w całej objętości bloku. Gazy spalinowe po wyjściu z wymiennika spalin trafiać będą na separator pyłów konstrukcji cyklonowej gdzie zostaną wstępnie oczyszczone z większej frakcji. Kolejnym etapem oczyszczania będzie filtr elektrostatyczny. Wnioskodawca wskazał jednocześnie, iż na obecnym etapie nie bierze pod uwagę montażu innych systemów redukcji zanieczyszczeń, w tym modułu SNCR, choć instalacja kotłowa będzie

umożliwiała montaż takiego modułu. Wytworzona energia cieplna zostanie zużyta na potrzeby zakładu - głównie ogrzewanie. Obecnie wnioskodawca nie planuje pracy kotła w kogeneracji. Wskazał, iż rozważy produkcję energii elektrycznej po 2 letnim okresie funkcjonowania instalacji.

Zakres i metodyka monitoringu prowadzonego w przedmiotowej instalacji będzie zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710). Z uwagi na rezygnację spalania odpadów m.in. płyt HDF i MDF i spalanie wyłącznie odpadów płyt wiórowych niestanowiących odpadu niebezpiecznego można zastosować wyłączenie, o którym mowa w § 4 pkt 1 ppkt 1 d cyt. rozporządzenia i ze względu na moc kotłów prowadzić jedynie pomiary okresowe. Ponadto w odniesieniu do instalacji nowo zbudowanych lub zmienionych w istotny sposób, z których emisja będzie wymagała pozwolenia, prowadzący instalację, na podstawie art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) będzie także zobowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji. W celu umożliwienia wykonywania ww. wstępnych pomiarów emisji substancji do powietrza oraz w celu realizacji okresowych pomiarów na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, prowadzonych na podstawie przepisów szczegółowych w tym zakresie, w niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę do przygotowania na kominie odprowadzającym oczyszczone spaliny z planowanego kotła stanowiska pomiarowego, a także zainstalowania króćców pomiarowych zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza na terenie całego zakładu będą: kocioł do spalania odpadów o mocy 1500 kW, palnik pomocniczy zainstalowany w kotle, istniejąca instalacja odpylająca (procesy obróbki drewna), spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Obliczenia wielkości emisji dla kotła do termicznego przekształcania odpadów zostały wykonane w oparciu o odpowiednio graniczne wielkości emisji (co jest sytuacją skrajnie niekorzystną) wynikające z obowiązujących dla tego typu instalacji standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860) oraz w oparciu o wyliczoną objętość spalin w warunkach umownych. W przypadku metali ciężkich przyjęto założenie, że każdy metal ciężki może samodzielnie wypełnić standard emisyjny, a w przypadku sumy związków organicznych wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny przyjęto założenie, że w 50 % emitowane będą węglowodory alifatyczne i w 50 % węglowodory aromatyczne.

Analiza raportu wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania w powietrzu substancji posiadających wartości odniesienia wykazała, że wielkości emisji z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem inwestycji oraz, że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845). Nie stwierdzono również możliwości wystąpienia przekroczeń dopuszczalnej wartości opadu pyłu i kadmu. Należy również zauważyć, iż analizę skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy dokonano poprzez

uwzględnienie poziomu tła substancji, co jest zgodne z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie do obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu, zobowiązano wnioskodawcę, aby spaliny z procesu termicznego przekształcania odpadów, po przejściu przez system oczyszczania odprowadzać do atmosfery emitorem o parametrach określonych w niniejszej decyzji. W warunkach niniejszej decyzji wskazano również, aby dokonać demontażu istniejącego kotła na biomasę z uwagi na deklarację wnioskodawcy jak i brak przyjęcia tego źródła w analizie oddziaływania przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Ponadto określono szereg innych warunków mających na celu ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan jakości powietrza. Biorąc powyższe pod uwagę, a także uwzględniając nałożone na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunki realizacji inwestycji, należy stwierdzić, iż nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jej realizacji.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie i w piśmie Wójta Gminy Baranów znak: GP.6220.01.2021.MC z 28.02.2023 r. w otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy zagrodowej. Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), to tereny zabudowy jednorodzinnej położone po stronie zachodniej na działkach nr 19/6 (w odległości ok. 52 m) i 57/5 (ok. 100 m) i po stronie wschodniej na działce nr 23/8 (w odległości ok. 57 m). W piśmie z dnia 17.07.2023 r. stanowiącym załącznik nr 1 do uzupełnienia do raportu z 27.10.2023 r. Wójt Gminy Baranów wyjaśnił dodatkowo, że teren położony na pobliskiej działce nr 63/1 obręb Jankowy to teren zabudowy zagrodowej.

Zakład PPHO Meblohand Leonard Braun to zakład istniejący. Źródłami hałasu emitowanego do środowiska są procesy prowadzone w budynkach produkcyjno-magazynowych, kotłownia, ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych obsługujących zakład, ruch pojazdów osobowych oraz urządzenia układu wentylacji: wyrzutnie dachowe, wentylatory i pompy ciepła. W uzupełnieniu do raportu podkreślono, że wszystkie źródła hałasu to źródła istniejące. W związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, nie pojawią się żadne nowe, dodatkowe źródła hałasu. W raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku uwzględniającego istniejące źródła hałasu i wyznaczono poziom hałasu emitowanego zakład na granicy najbliższych terenów chronionych. Z zaprezentowanych obliczeń wynika, że hałas związany z działalnością zakładu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w cytowanym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie zainwestowania głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy charakteryzujący się dobrą izolacją. Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego wynosi 2-5 m. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości ponad 800 m od terenu zainwestowania. Najbliższym ciekim powierzchniowym jest ciek Niesób (ciek płynący około 700 m na południowy zachód).

Zakład posiada uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową. Woda pobierana jest z gminnej sieci wodociągowej i zużywana wyłącznie dla celów socjalno-bytowych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej. Wnioskodawca posiada pozwolenie

wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego i zbiornika przeciwpożarowego. Jak wskazano w uzupełnieniu raportu, w związku z planowanym przedsięwzięciem nie nastąpią jakiegokolwiek zmiany w istniejącej gospodarce wodami opadowymi i roztopowymi. Planowany kocioł będzie wyposażony w pomocniczy palnik ze zbiornikiem na olej opałowy o pojemności maksymalnej 1 m³. Zbiornik będzie zlokalizowany w budynku kotłowni. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego zbiornik będzie wykonany w technologii dwupłaszczowej lub też wyposażony w wannę wychwytową o pojemności równej maksymalnej objętości zbiornika, co wpisano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Opcjonalnie zakłada się wyposażenie zbiornika w system informujący o szczelności zbiornika.

Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami spowoduje, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza terenami zagrożonymi powodzią. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także przyjęte przez podmiot planujący realizację przedsięwzięcia rozwiązania techniczne i technologiczne należy stwierdzić, że nie przyczyni się ono w sposób znaczący do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

W przedstawionej dokumentacji wskazano, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336 z późn. zm.). Najbliżej powożonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Baranów PLH300035, położony w odległości ok. 3,4 km. Przedsięwzięcie położone jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w opracowaniu: Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego zakładu produkcyjnego, na działkach ogrodzonych, zabudowanych i utwardzonych. Planowana do uruchomienia instalacja kotłowa spalająca odpady drewnopochodne, będzie zlokalizowana w budynku kotłowni. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia w obrębie funkcjonującego zakładu produkcyjnego oraz jego charakter, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary

chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W raporcie przedstawiono opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz opis racjonalnego wariantu alternatywnego. W dokumentacji oceniono oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów oraz dokonano ich porównania. Wskazano, że oba z wariantów, tj. racjonalny alternatywny i proponowany przez wnioskodawcę nie powodują przekroczeń dopuszczalnych standardowa emisyjnych. Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznano racjonalny wariant alternatywny gdyż zapewnia on, że wszystkie wytworzone odpady poddane byłyby przetworzeniu w miejscu ich powstania. Jednakże do realizacji ze względów ekonomicznych został wybrany wariant inwestorski. Dokonując niniejszego uzgodnienia Regionalny Dyrektor stwierdza, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest możliwy do realizacji i dla niego zostały określone w niniejszej decyzji warunki realizacji. Mając jednak na względzie fakt, iż Regionalny Dyrektor w przedmiotowym postępowaniu jest organem wpadkowym, ocena, czy opisane warianty przedsięwzięcia i ich analiza są wystarczające i spełniają wymóg art. 66 ust 1 pkt. 5 do 7, leży w gestii organu prowadzącego postępowanie główne.


Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o.o.s.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 – tu dni od dnia jej doręczenia.


Złoty Wójt
Andrzej Kiedas
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
Pan Wojciech Czarnecki
ul. Strumykowa 30
63-400 Ostrów Wielkopolski
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 61 – 529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kaliszu
ul. Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie
ul. Poczтова 1, 63-600 Kępno

Załącznik nr 1

do decyzji GP.6220.01.2021.MC

z dnia 9 lutego 2024 roku

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na montażu instalacji do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych w kotłowni grzewczej w zakładzie produkcji mebli. Instalację do termicznego przekształcania odpadów stanowić będzie zespół energetyczny Ekomat- RTPO 1500 kW, (o sprawności min. 89,3 %), z paleniskiem retortowym i rusztem ruchomym z napędem mechanicznym. Nowe zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie na wzrost produkcji w zakładzie. Instalacja kotłowa będzie składać się z: zbiornika paliwa, kotła składającego się z komory spalania, dodatkowej komory dopalania oraz płomieniówkowego wymiennika ciepła, pomocniczego palnika ze zbiornikiem na paliwo o pojemności 1 m³, przyłącza recyrkulacji spalin, multicyklonu, elektrofiltru. Instalacja kotłowa będzie zlokalizowana w istniejącym budynku kotłowni znajdującym się na terenie działki ewidencyjnej nr 20/1 obręb Jankowy i ma zastąpić dotychczasową grzewczą instalację kotłową na terenie zakładu PPHU Meblohand Leonard Braun o mocy 0,5 MW przeznaczoną do spalania wyłącznie czystej biomasy. Jak wynika z raportu, zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie na wzrost produkcji w zakładzie.

Do instalacji termicznego przekształcania odpadów będą dostarczane odpady płyt wiórowych, które kwalifikują się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), do odpadów o kodzie 03 01 05- *Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04**. Odpady z miejsc powstawania będą transportowane do silosu o pojemności 75 Mg, posadowionego przy budynku kotłowni.

W planowanej instalacji prowadzone będzie przetwarzanie odpadów, które obejmuje odzysk odpadów w procesie R1 - Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii. Projektowany kocioł będzie miał moc przerobową 0,394 Mg/h. Maksymalna przewidywana ilość spalanych odpadów wyniesie 1024 Mg/rok. Zarówno rodzaj odpadów, jak i moc przerobowa instalacji określają skalę i charakter planowanej inwestycji, w związku z tym zostały wpisane jako warunki realizacji planowanej inwestycji. W warunkach niniejszej decyzji wskazano również minimalną wartość opałową spalanego odpadu, gdyż stanowiła ona podstaw przeprowadzonych w raporcie obliczeń z zakresu oddziaływania instalacji na stan jakości powietrza.


W wyniku termicznego przetwarzania odpadów powstawać będą odpady o kodach 19 01 04 - Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 i 19 01 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych, które będą gromadzone w szczelnych pojemnikach umieszczonych w budynku kotłowni.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza na terenie całego zakładu będą: kocioł do spalania odpadów o mocy 1500 kW, palnik pomocniczy zainstalowany w kotle, istniejąca instalacja odpylająca (procesy obróbki drewna), spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu. Obliczenia wielkości emisji dla kotła do termicznego przekształcania odpadów zostały wykonane w oparciu

o odpowiednio graniczne wielkości emisji (co jest sytuacją skrajnie niekorzystną) wynikające z obowiązujących dla tego typu instalacji standardów emisyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1860) oraz w oparciu o wyliczoną objętość spalin w warunkach umownych. W przypadku metali ciężkich przyjęto założenie, że każdy metal ciężki może samodzielnie wypełnić standard emisyjny, a w przypadku sumy związków organicznych wyrażonych jako całkowity węgiel organiczny przyjęto założenie, że w 50 % emitowane będą węglowodory alifatyczne i w 50 % węglowodory aromatyczne.

Zakład PPHO Meblohand Leonard Braun to zakład istniejący. Źródłami hałasu emitowanego do środowiska są procesy prowadzone w budynkach produkcyjno-magazynowych, kotłownia, ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych obsługujących zakład, ruch pojazdów osobowych oraz urządzenia układu wentylacji: wyrzutnie dachowe, wentylatory i pompy ciepła. W uzupełnieniu do raportu podkreślono, że wszystkie źródła hałasu to źródła istniejące.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 poz. 1336 z późn. zm.). Najbliżej powożonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Baranów PLH300035, położony w odległości ok. 3,4 km.


Zup. Wóita
Andrzej Kiedas
Kierownik Referatu
Zapora Przestrzennej Inwestycji