

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWARDZENIE KAMPOL					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 3.20*60.0	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 3.20*60.0	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 3.20*60.0	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 3.20*60.0	m ² m ²	192.000	
				RAZEM	192.000