

T1- rozdzielnica szczelna Plexo natynkowa 1x12 IP-55


TCW-215- oprawa szczelna IP-65 2x58W Philips

gniazdo 230V podwójne IP-44 16A

GSW- główna szyna wyrównawcza

1. Instalację elektryczną wykonać natynkowo w korytku metalowym H42x80
2. Do GSW przyłączyć wszystkie urządzenia metalowe
3. Na dachu wykonać instalację odgromową drutem DFe.Zn 8mm
4. Przy szafce licznikowej zainstalować wyłącznik prądu kotłowni

## Rzut kotłowni



### Plan zasilania kotłowni

INWESTOR Gmina Baranów  
Grębanin dz nr 148/4

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
inż. Marian Górecki	UAN 7342-61/94	
inż. Roman Górecki		
czerwiec 2011	BRANŻA: elektryczna	SKALA: 1:75 RYS. NR: 3