


PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50



P1	
	płytki ceramiczne
	posadzka cementowa zbrojona siatką gr.5cm
	folia PE
	styropian FS-20 gr.10cm
	papa termozgrzewalna
	warstwa betonu B10 gr.10cm
	podsypka piaskowa gr.30cm

D1	
	blacha trapezowa
	taty sosnowe 4x6cm
	folia paroprzepuszczalna
	krokwie 8x20cm
	wełna mineralna gr.20cm
	folia paroizolacyjna
	płyta g-k gr.1,2cm

S1	
	folia kuberkowa
	polistyren ekstrudowany gr.10cm
	izolacja polimerobitumiczna
	bloczki betonowe gr.24cm
	izolacja polimerobitumiczna

S2	
	tynk cementowo-wapienny
	styropian gr.12cm
	cegła silikatowa gr.24cm
	tynk cementowo-wapienny

Inwestor	Gmina Baranów			
Adres	ul. Rynek 21, 63-604 Baranów			
Projekt	Projekt zamienny na rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianne Mroczeńskiej, poz. nr 448/10 z 24.09.2010			
Adres	Marianka Mroczeńska			
Temat rysunku	PRZEKRÓJ B-B			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Arch.Proj.:	Rodostaw Mocijowski		196-014/06K/	
Arch.Spr.:	Wojciech Izydorski		065/19/2009	
	1:50	PW	Arch.	A.03
	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku