


RZUT STROPU NAD PARTEREM
skala 1:100



- Uwagi**
- W ścianach istniejących, gdzie wykruwa się otwory należy osadzić stalowe nadproże w postaci ceowników C120 skręcanych śrubami M16.
 - Wieniec żelbetowy o wymiarach 240x310mm, wieńczący ściany należy wykonać na wszystkich ścianach o grubości 240mm. Rozstaw strzemion $\phi 6$ co 200mm. Zbrojenie główne 4 ϕ 12.
 - Rysunek należy rozpatrywać z pozostałą częścią dokumentacji, a wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.

ZESTAWIENIE BELEK					
STALOWYCH C120			NADPROŻOWYCH L19		
nr	dlugość [m]	ilość	nr	typ	ilość
1	0,900	4	1	N/120	4
1	1,500	4			

Inwestor	Gmina Baranów				
Adres	ul. Rynek 21, 63–604 Baranów				
Projekt	Projekt zamienny na rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Marance Mroczeńskiej, poz. nr 448/10 z 24.09.2010				
Adres	Marianka Mroczeńska				
Temat rysunku	RZUT STROPU NAD PARTEREM				
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis	
Konstr.Oprac.:	Aleksandra Wołoszek		100/Bo/6683/05		
Konstr.Oprac.:	Zbigniew Medyński		WWP/Bo/396/01		
	1:100	PW	Konstr.	K.01	
	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	