




1. SCHEMAT MONTAŻU OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ



2. WIDOK ZŁOŻONEJ OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ



UWAGI:

PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ 4 SZT. OSŁON PRZECIWSŁONECZNYCH ALUMINIOWYCH NP. **DUCOSUN C 100 INTERMEDIATE** - LUB RÓWNOWAŻNYCH, MONTOWANYCH DO ŚCIANY - NADPROŻA ZA POMOCĄ WSPORNIKA STALOWEGO SYSTEMOWEGO, LUB WYKONANEGO WG. WYTICZNYCH DOSTAWCY OSŁON WE WŁASNYM ZAKRESIE NA POTRZEBY MONTAŻU. WSPORNIK MONTOWAĆ POD OCIEPLENIEM, MONTUJĄC OCIEPLENIE WYCIĄĆ OTWÓR NA "MIECZ" WSPORNIKA - ZACHOWUJĄC MAKSYMALNĄ SZCZELNOŚĆ OCIEPLENIA WOKÓŁ ELEMENTU. PRZED TYNKOWANIEM USZCZELNIĆ OTWÓR WOKÓŁ ELEMENTU PIANĄ MONTAŻOWĄ.

jednostka projektowania:			
ARCHANIA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA		ul. Walbrzyska 26, lok.18, 52-314 Wrocław T: +48.792.539.011, E: biuro@archania.pl	
ARCHANIA			
inwestor:	GMINA BARANÓW		
obiekt:	SALA GIMNASTYCZNA W SŁUPI POD KĘPNEM		
stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
branża:	projektant:	nr upr.:	podpis / data:
ARCHITEKTURA	arch. Andrzej Tatarek arch. Szymon Grzeszkowiak	328/01/DUW	
tytuł/nr. rysunku:	DETAL OSŁONY PRZECIWSŁONECZNEJ		skala:
D2			1:25