
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr G852570 w m.Donaborów dł.148,5m.
ADRES INWESTYCJI : Donaborów dz. nr 122.
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Koziół
DATA OPRACOWANIA : 07.2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2015r

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr G852570 w m.Donaborów Kod CPV 45233120-6					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01. 0.1485	km		
			km	0.149	
				RAZEM	0.149
2 d.1	KNNR 6 0805-07 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z kostki betonowej wraz z podbudową - analogia (kostka betonowa do odzyskania i ponownego wbudowania - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni projektowanej nawierzchni bitumicznej SST D-01.02.04 Krotność = 1.5 24.00*5.30	m ²		
			m ²	127.200	
				RAZEM	127.200
3 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą krawężnikową SST D-01.02.04 Krotność = 1.5 24.00	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
4 d.1	KNR 2-02 1804-11	Przestawienie ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m z obsadzeniem w gruncie i obetonowaniem Krotność = 1.5 24.00	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
5 d.1	KNR 2-02 1804-11	Nowe ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 11.00	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
6 d.1	Analiza własna	Obniżenie posadowienia płyty żelbetowej szamba	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość 6 km SST D-01.02.04 15	m ³		
			m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Roboty ziemne SST D-02.00.00.			
8 d.2	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01. 319.00+58.00*0.42	m ³		
			m ³	343.360	
				RAZEM	343.360
9 d.2	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II SST D-02.01.01. Krotność = 10 343.36-13.65	m ³		
			m ³	329.710	
				RAZEM	329.710
10 d.2	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) POBOCZA Z GRUNTU Z UKOPU SST D-02.03.01. 148.50*0.50*2*0.10-24.00*0.50*0.10	m ³		
			m ³	13.650	
				RAZEM	13.650
11 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY, SST D- 02.03.01. 148.50*0.50*2-24.00*0.50	m ²		
			m ²	136.500	
				RAZEM	136.500
3		Podbudowa SST D-04.00.00.			
12 d.3	KNNR 6 0101-03 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 42 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.01.01 Krotność = 1.4 148.50*4.15+24.00*0.85+58.00	m ²		
			m ²	694.675	
				RAZEM	694.675
13 d.3	KNNR 6 0101-03 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 39 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - koryto pod kostkę. SST D-04.01.01 Krotność = 1.3 22.00*10.00	m ²		
			m ²	220.000	
				RAZEM	220.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	KNNR 6 0109-01 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu B 2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.06.01 694.675+220.00	m ² m ²	 914.675	
				RAZEM	914.675
15 d.3	KNNR 6 0109-02 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu B 5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.06.01 220.00	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
16 d.3	KNNR 6 0113-01 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02 694.675	m ² m ²	 694.675	
				RAZEM	694.675
17 d.3	KNNR 6 0113-05 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 12 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02 Krotność = 1.2 694.675	m ² m ²	 694.675	
				RAZEM	694.675
4		Nawierzchnie. SST D-05.00.00			
18 d.4	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 694.675	m ² m ²	 694.675	
				RAZEM	694.675
19 d.4	KNNR 6 0309-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 148.50*4.00+24.00*1.00+58.00	m ² m ²	 676.000	
				RAZEM	676.000
5		Elementy ulic. SST D-08.00.00			
20 d.5	KNNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - rowki pod krawężniki i oporniki na zjazdach SST D-08.01.01b 148.50+45.50+79.65	m m	 273.650	
				RAZEM	273.650
21 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 148.50	m m	 148.500	
				RAZEM	148.500
22 d.5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 13.50+22.00+10.00	m m	 45.500	
				RAZEM	45.500
23 d.5	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 55.65+24.00	m m	 79.650	
				RAZEM	79.650
24 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 100m2 kostki z rozbiórki. SST D-05.03.23 220.00	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000