



# WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21  
63-604 Baranów  
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400  
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP. ZP.271.13.2015.AB

Baranów, dnia 7 września 2015r.

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G852570 w m. Donaborowie”**

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 Baranów na podstawie zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

### **1. Punkt 3.1 lit. e) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„e) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 400mm o dł. ok. 145mb, z rur PVC-U 200 o dł. ok. 36mb wraz z wpustami ulicznymi,”

### **2. § 1 pkt 1 lit. e wzoru umowy, otrzymuje brzmienie:**

„e) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 400mm o dł. ok. 145mb, z rur PVC-U 200 o dł. ok. 36mb wraz z wpustami ulicznymi,”

### **3. Punkt 2.1.5) Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, otrzymuje brzmienie:**

„5) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 400mm o dł. ok. 145mb, z rur PVC-U 200 o dł. ok. 36mb wraz z wpustami ulicznymi,”

### **4. Punkt 2.4 zdanie pierwsze Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, otrzymuje brzmienie:**

„Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów kanalizacji deszczowej:

- kanałów z rur PVC-U klasy S SDR-34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm o dł. ok. 145mb
- studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1200mm w ilości 1 szt.
- studni rewizyjnych systemowych z tworzywa Ø 600mm w ilości 6 szt.
- studzienek ściekowych ulicznych śr. 500mm, betonowych z osadnikiem w ilości 5 szt.
- przykanalików z rur PVC o śr. zewn. 200mm o łącznej długości 36 mb”.

**5. Zamawiający rezygnuje z wykonania części robót dotyczących kanalizacji sanitarnej ujętych w Załączniku nr 11 „Przedmiar robót – kanalizacja sanitarne” w dziale 4 i 5 „Kanalizacja sanitarne PODŁĄCZENIE SZKOŁY”. W związku z powyższym załącznik nr 11 „Przedmiar robót – kanalizacja sanitarne” otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszego pisma.**

Załączniki:

- 1) Przedmiar – kanalizacja sanitarne – po zmianie.

  
 Bogumiła Lewandowska-Siwek

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr G852570 w m.Donaborów dł.148,5m.  
ADRES INWESTYCJI : Donaborów dz. nr 122.  
INWESTOR : Gmina Baranów  
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów  
BRANŻA : KANALIZACJA SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Koziół  
DATA OPRACOWANIA : 08.2015r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : I kw. 2015r

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.2015r.

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U klasy S SDR 34 na odcinku 87,85mb fi 200mm wraz z wykonaniem robót ziemnych i odwodnieniowych oraz likwidacją kolizji.

Montaż studni rewizyjnej betonowej DN 1200mm szt.1.

Montaż studni rewizyjnych PVC DN 425mm szt.3.

Montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U fi 160mm o łącznej dł.7,20mb.

| Lp.                                                      | Podst      | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                     | j.m.          | Poszcz       | Razem          |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Przebudowa drogi gminnej nr G852570 w m.Donaborów</b> |            |                                                                                                                                                                                                       |               |              |                |
| <b>Kod CPV 45233120-6</b>                                |            |                                                                                                                                                                                                       |               |              |                |
| 1                                                        |            | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                          |               |              |                |
| 1                                                        | d.1        | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                                                                                                    | km            |              |                |
|                                                          |            | 0.08785                                                                                                                                                                                               | km            | 0.088        |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>0.088</b>   |
| 2                                                        |            | <b>Kanalizacja sanitarna- roboty ziemne</b>                                                                                                                                                           |               |              |                |
| 2                                                        | KNNR 1     | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop pod kanalizację sanitarną - kolektor,studnie i przyłaczca. | m³            |              |                |
| d.2                                                      | 0202-07    | (87.85+3.65+7.20)*2.00*1.00-20.00                                                                                                                                                                     | m³            | 177.400      |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>177.400</b> |
| 3                                                        | KNR 2-01   | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy-mi na odległość 5 km (kat.gr.I-II)                                                                                               | m³            |              |                |
| d.2                                                      | 0301-01    | 20.00                                                                                                                                                                                                 | m³            | 20.000       |                |
|                                                          | 0214-01    |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b>  |
| 4                                                        | KNNR 1     | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                                                         | m³            |              |                |
| d.2                                                      | 0208-02    | Krotność = 4                                                                                                                                                                                          | m³            | 197.400      |                |
|                                                          |            | 177.40+20.00                                                                                                                                                                                          |               | <b>RAZEM</b> | <b>197.400</b> |
| 5                                                        | KNNR 1     | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III                                                                                                       | m³            |              |                |
| d.2                                                      | 0318-03    | 98.70*1.00*1.20                                                                                                                                                                                       | m³            | 118.440      |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>118.440</b> |
| 6                                                        |            | Dostarczenie piasku na nasypy.                                                                                                                                                                        | m³            |              |                |
| d.2                                                      |            | 118.44                                                                                                                                                                                                | m³            | 118.440      |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>118.440</b> |
| 7                                                        | KNNR 1     | Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi                                                                                                                                | m³            |              |                |
| d.2                                                      | 0408-02    | 118.44                                                                                                                                                                                                | m³            | 118.440      |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>118.440</b> |
| 8                                                        | Analiza    | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami z płyt wykopowych produkcji PP-U "WYKOPY-SERWIS" lub podobne.                                                                           | m²            |              |                |
| d.2                                                      | własna     | 98.70*2.00*2                                                                                                                                                                                          | m²            | 394.800      |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>394.800</b> |
| 9                                                        | KNR 2-18   | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm                                                                                                                                         | m²            |              |                |
| d.2                                                      | 0501-01    | 98.70*1.00                                                                                                                                                                                            | m²            | 98.700       |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>98.700</b>  |
| 10                                                       | KNR-W 2-18 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka ka-nału.                                                                                                                      | m³            |              |                |
| d.2                                                      | 0511-04    | 98.70*1.00*0.25                                                                                                                                                                                       | m³            | 24.675       |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>24.675</b>  |
| 11                                                       | KNR-W 2-18 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - obsypka ka-nału                                                                                                                       | m³            |              |                |
| d.2                                                      | 0511-04    | 98.70*1.00*0.25-91.50*3.14*0.10*0.10-7.20*3.14*0.08*0.08                                                                                                                                              | m³            | 21.657       |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>21.657</b>  |
| 12                                                       | KNR-W 2-18 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka ka-nału                                                                                                                       | m³            |              |                |
| d.2                                                      | 0511-03    | 98.70*1.00*0.20                                                                                                                                                                                       | m³            | 19.740       |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>19.740</b>  |
| 3                                                        |            | <b>Kanalizacja sanitarna - roboty montażowe.</b>                                                                                                                                                      |               |              |                |
| 13                                                       | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm                                                                                                                                                | m             |              |                |
| d.3                                                      | 0408-03    | SST D-03.02.01                                                                                                                                                                                        | m             | 91.500       |                |
|                                                          |            | 91.50                                                                                                                                                                                                 |               | <b>RAZEM</b> | <b>91.500</b>  |
| 14                                                       | KNR-W 2-18 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm                                                                                                                                                | m             |              |                |
| d.3                                                      | 0408-02    | SST D-03.02.01                                                                                                                                                                                        | m             | 7.200        |                |
|                                                          |            | 7.20                                                                                                                                                                                                  |               | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>   |
| 15                                                       | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m                                                                                                                    | stud.         |              |                |
| d.3                                                      | 0513-03    | 1                                                                                                                                                                                                     | stud.         | 1.000        |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 16                                                       | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.                                                                                                    | [0.5 m] stud. |              |                |
| d.3                                                      | 0513-04    | -1                                                                                                                                                                                                    | [0.5 m] stud. | -1.000       |                |
|                                                          |            |                                                                                                                                                                                                       |               | <b>RAZEM</b> | <b>-1.000</b>  |
| 17                                                       | KNNR 4     | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm                                                                                                                                                | szt           |              |                |
| d.3                                                      | 1417-02    |                                                                                                                                                                                                       |               |              |                |

| Lp.       | Podst                 | Opis i wyliczenia                                               | j.m.             | Poszcz       | Razem        |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
|           |                       | 3                                                               | szt              | 3.000        |              |
|           |                       |                                                                 |                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b> |
| 18<br>d.3 | KNR-W 2-18<br>0706-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1<br>prób. |              |              |
|           |                       | 1                                                               | odc. -1<br>prób. | 1.000        |              |
|           |                       |                                                                 |                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |