

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m		
d.1	0818-05				
	analogia				
		<rozebranie istniejącego ogrodzenia panelowego>8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 2-31	Rozebranie słupków	szt.		
d.1	0818-08				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-23	Demontaż istniejących zestawów do koszykówki	szt.		
d.1	0310-04				
	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-23	Demontaz istniejących bramek do piłki ręcznej	szt.		
d.1	0310-06				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01	Demontaż i utylizacja istniejącej trawy	m ²		
d.1	0818-05				
	analogia				
		30.0*50.0	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03				
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.1	0804-03				
		30*50	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0804-04				
		Krotność = -10			
		30*50	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
2		Roboty nowe			
9	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m ²		
d.2	0114-02				
		30.0*50.0	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
10	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm - konstrukcja płyty ze spadkiem 0.5% w kierunku dwóch dłuższych boków	m ²		
d.2	0104-03				
		30.0*50.0	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04				
		(0.2*0.1+0.2*0.1+0.1*0.1)*8	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05				
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
13	kalkulacja	Wykonanie nawierzchni boisk z trawy syntetycznej fibrylowanej z włókna polipropylenowego o wysokości włosa 15 mm wraz z liniami boisk	m ²		
d.2	własna				
		30.0*50.0	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
14	KNR 2-23	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach z kształtowników stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 4 m - demontażu	m		
d.2	0401-03				
	0401-04				
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki ręcznej - demontażu	szt.		
d.2	0310-06				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - z demontażu	szt.		
d.2	0310-04				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000