

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G76 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA MROCZEŃSKA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.116	km	0.116	
				RAZEM	0.116
2	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1		116x4,0	m ²	464.000	
		464		RAZEM	464.000
3	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz tłucznia na odległość do 3km	m ³		
d.1		464x0,15	m ³	69.600	
		69.60		RAZEM	69.600
4	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1					
		Krotność = 2	m ³	69.600	
		69.60		RAZEM	69.600
2ODWODNIENIE					
5	D-03.02.01	Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod kanał, przykanaliki, studnie i studzienki	m ³		
d.2		100x1,4x1,5+3x1,5x1,5x1,5+(5,0+2,0+16,0)x1,0x1,0+3x1,5x1,5x2,0	m ³	256.630	
		256.63		RAZEM	256.630
6	D-03.02.01	Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl.		
d.2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	D-03.02.01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	D-03.02.01	Demontaż rurociągu betonowego o śr.nom. 600 mm o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy	m		
d.2		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	D-03.02.01	Demontaż rurociągu betonowego o śr. 200 mm	m		
d.2		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	D-01.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu, rur i gruzu na odległość do 3km	m ³		
d.2		256.63	m ³	256.630	
				RAZEM	256.630
11	D-01.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2					
		Krotność = 2	m ³	256.630	
		256.63		RAZEM	256.630
12	D-03.02.01	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie o głębok. 1,5m - D=100 -prefabrykowane	stud.		
d.2		Krotność = 0.5	stud.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
13	D-03.02.01	Komory murowane z cegły- grub.muru 1 cegła	m ³		
d.2		2x3,14x1,5x1,0x0,25	m ³	2.360	
		2.36		RAZEM	2.360
14	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem	szt.		
d.2		3szt	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
15	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki pod kanał i przykanaliki	m ³		
d.2		100,0x0,6x0,25+(5,0+2,0+16,0)x0,30x0,1	m ³	15.690	
		15.69		RAZEM	15.690
16	D-03.02.01	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr.600 mm uszczelniane uszczelką gumową	m		
d.2		100	m	100.000	

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G76 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA MROCZEŃSKA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	D-03.02.01 d.2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 5,0+2,0+16,0 23.0	m m	RAZEM 23.000	100.000 23.000
18	D-03.02.01 d.2	wykonanie zasypki kanałów z pospółki 100x0,5x0,8+(2,0+5,0+16,0)0,5x0,1 41.15	m ³ m ³	RAZEM 41.150	41.150
19	D-03.02.01 d.2	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa, warstwa gr.10 cm 116,0 x1,60 185.60	m ² m ²	RAZEM 185.600	185.600
20	D.03.01.01. d.2	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II z wymianą gruntu 256,63-15,69-41,15-(100x0,5+3x2,65+3x0,77) 139.53	m ³ m ³	RAZEM 139.530	139.530
21	D-03.02.01 d.2	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 600 mm 100	m m	RAZEM 100.000	100.000
22	D-03.02.01 d.2	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - umo- cnienie wylotu kolektora 1,4 1.14	m ³ m ³	RAZEM 1.140	1.140
23	D-03.02.01 d.2	Umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej 2,0x1,5 3.0	m ² m ²	RAZEM 3.000	3.000
3PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA					
24	D-04.01.01. d.3	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szeroko- ści jezdni 116,0x4,4+3x7,0x1,5+5x1,5+6x(3,0+5,0)/2+0,2146x36 581.13	m ² m ²	RAZEM 581.130	581.130
25	D-08.01.01. d.3	Ława pod krawężniki iściek - betonowa z oporem 115,0x0,074 8.51	m ³ m ³	RAZEM 8.510	8.510
26	D-08.01.01. d.3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce ce- mentowo-piaskowej 115	m m	RAZEM 115.000	115.000
27	D-08.01.01. d.3	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej z wypełnieniem spoin zaprawą 116x0,20 23.20	m ² m ²	RAZEM 23.200	23.200
28	D-04.04.04. d.3	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 116x4,15+0,2146(36,0+25,0)+7,0x3,0+1,5x7,0+5,0x1,0+7,0x1,0+3,0x6,0 555.99	m ² m ²	RAZEM 555.990	555.990
29	D-05.03.05. d.3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8-1,0kg/m2 555,99 555.99	m ² m ²	RAZEM 555.990	555.990
30	D-05.03.05. d.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna 116x4,0+0,2146(36,0+25,0)+6,0x3,0+1,5x6,0+5,0x1,0+6,0x1,0+3,0x6,0 Krotność = 1.25 533.09	m ² m ²	RAZEM 533.090	533.090
4ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
31	D-09.01.01 d.4	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 116x1,0 116	m ² m ²	RAZEM 116.000	116.000
32	D-09.01.01 d.4	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
33	D-09.01.01 d.4	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G76 W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA MROCZEŃSKA

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
34	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
d.4		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000