



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GP. ZP.271.4.2017.AB

Baranów, dnia 24 kwietnia 2017r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego pn.: „Budowa kompleksu oświatowo – sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Orlika w miejscowości Baranów” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5 kwietnia 2017r, pod numerem 59274

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 Baranów na podstawie zapisów art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), niniejszym przekazuje zapytania oraz udzielone wyjaśnienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Wg rysunków projektu wykonawczego konstrukcji i przedmiaru stropy żelbetowe należy wykonać z betonu C25/30, natomiast wg opisu do projektu wykonawczego konstrukcji z betonu C30/37. Z jakiej klasy betonu należy wykonać stropy żelbetowe.

Odpowiedź

Stropy żelbetowe należy wykonać z betonu C25/30

Pytanie nr 2

Czy dostawa i montaż dźwigu osobowego (windy) wchodzi w zakres oferty ?

Jeżeli dostawa dźwigu osobowego (windy) wchodzi w zakres oferty proszę o informację w którym punkcie „TABELI CENY” należy ująć koszt dostawy i montażu windy.

Odpowiedź

W zakres oferty wchodzi dostawa i montaż dźwigu osobowego. Koszt w należy ująć w TABELI CENY w pozycji Architektura – Szkoła i przedszkole, pkt. 5.3 Pozostałe wyposażenie.

Pytanie nr 3

W przedmiarze instalacje sanitarne zewnętrzne w poz. 58 wyszczególniono jeden separator z osadnikiem, natomiast w projekcie wykonawczym rys. S1 widnieją dwa separatory z osadnikami: K2 (dla nawierzchni jezdni ul. Orlika) oraz D6 (dla kompleksu oświatowo – sportowego). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie jednego separatora (dla kompleksu oświatowo – sportowego), drugi separator zostanie wykonany przez Wykonawcę zadania pn. „Przebudowa ulicy Orlika w Baranowie”.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia wchodzi tylko wyposażenie wyszczególnione w przedmiarze robót.

Jeżeli w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie poza wyposażeniem wymienionym w przedmiarze robót proszę o wyspecyfikowanie tego wyposażenia.

Odpowiedź

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wyposażenie wyszczególnione w projektach wykonawczych (w tym wyszczególnione w przedmiarach robót) między innymi w projektach wnętrz przedszkola i szkoły, hali sportowej, kuchni, projektach wykonawczych zagospodarowania terenu, itd.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi podłoga sportowa w pomieszczeniu O.C.35 tj. wykładzina sportowa PCV oraz system podłogi sportowej (tj. klepka dębowa, listwy drewniane, legary drewniane, podkładki dystansowe i elastyczne).

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem SIWZ, Część III - OPZ zakres zamówienia nie obejmuje wykonania dostawy i montażu sprzętu sportowego oraz wykonania nawierzchni sportowej w pomieszczeniu O.C.35 o powierzchni 1107,04 m². Pozostałe pomieszczenia w zakresie wyposażenia hali sportowej zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej dokumentacją projektową.

Pytanie nr 6

Ile sztuk ścian mobilnych należy ująć w wycenie – w przedmiarze ujęto 1 ścianę mobilną, na rzucie parteru szkoły i przedszkola występują 2 ściany mobilne.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiarem robót wykonana zostanie tylko jedna ścianka mobilna tj. pomiędzy pomieszczeniami O.B.70 i O.B.69. Natomiast w miejsce drugiej ścianki mobilnej należy wykonać lekką ściankę akustyczną w systemie szkieletowym (obudowa płytami gk akustycznymi z wełną mineralną). Podkonstrukcja musi być tak dobrana by można było powiesić tablicę i szafki.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie:

- 1) Zestawienia i wymiarowania wycieraczek z podziałem na wewnętrzne i zewnętrzne,
- 2) specyfikacji technicznej dźwigu osobowego,
- 3) rysunku konstrukcyjnego nr K1.6.1.1 – Wiązary dachowe schemat wiązara G1,
- 4) specyfikacji technicznej oraz zestawienia wraz z wymiarowaniem oraz rysunku detalu żaluzji fasadowych drewnianych
- 5) specyfikacji technicznej dyli szklanych,
- 6) specyfikacji technicznej urządzeń zlokalizowanych na placu zabaw,

7) specyfikacji technicznej ścianek działowych w toaletach.

Odpowiedź

Ad. 1) zestawienie wycieraczek:

Wycieraczki zewnętrzne:

Przedszkole i szkoła:

Wycieraczki zewnętrzne systemowe: wymiar należy dostosować do szerokości drzwi wejściowych zgodnie z rys. „rzut parteru przedszkole”

- główne wejście do przedszkola – przedsionek (0.A.01), wym. ok. 50 x200 cm
- tylne główne wyjście z przedszkola – przedsionek (0.A.10), wym. ok. 50 x200 cm
- dwa wyjście z sali przedszkolnej (0.A.04), wym. 50 x100 cm
- wyjście z jadalni przedszkola (0.A.24), wym. 50 x100 cm
- wejście do WC NP (0.A.13), wym. 50 x100cm
- wejście do magazynu ogrodniczego (0.A.18), wym. 50 x100 cm
- wejście do kuchni – przedmagazyn (0.B.23), wym. 50 x100 cm
- wejście główne do szkoły – przedsionek (0.B.31), wym. 50 x200 cm
- wyjście ewakuacyjne – przedsionek (0.B.31), wym. 50 x200 cm
- główne wyjście ze szkoły na teren sportowy – przedsionek (0.B.35'), wym. 50x200cm
- wejście do kotłowni (0.B.52), wym. 50 x100 cm

Hala Sportowa:

Wycieraczki zewnętrzne systemowe: wymiar należy dostosować do szerokości drzwi wejściowych zgodnie z rys. „rzut parteru hala”

- główne wejście na halę – przedsionek (0.C.07), wym. ok. 50 x200 cm
- wyjście na teren sportowy, ok. 50 x200 cm
- wyjście ewakuacyjne, wym. 50 x100 cm
- wejście do śmietnika (0.C.29), wym. 50 x100cm
- wejście do pomieszczenia przyłączy (0.C.30), wym. 50 x100 cm
- wejście do pom. przyłączy wody (0.C.31), wym. 50 x100 cm
- wejście do pom. konserwatora (0.C.32), wym. 50 x100 cm

Wycieraczki wewnętrzne:

Przedszkole i szkoła:

Wycieraczki wewnętrzne systemowe: wymiar należy dostosować do szerokości przedsionka oraz wymiarów producenta zgodnie z rys. „rzut parteru przedszkole”

- główne wejście do przedszkola – przedsionek (0.A.01), wym. ok. 210x270cm
- tylne główne wyjście z przedszkola – przedsionek (0.A.10), wym. ok. 210x200cm
- wejście główne do szkoły – przedsionek (0.B.31), wym. ok. 210x376cm x 2
- główne wyjście ze szkoły na teren sportowy – przedsionek (0.B.35'), wym. ok. 260 x 308cm

Hala Sportowa:

Wycieraczki wewnętrzne systemowe: wymiar należy dostosować do szerokości przedsionka oraz wymiarów producenta zgodnie z rys. „rzut parteru hala”

- główne wejście na halę – przedsionek (0.C.07), wym. ok. 210 x190cm
- wyjście na teren sportowy, wym. ok. 210 x 84,5cm
- wyjście ewakuacyjne, wym. ok. 210 x 84,5cm

Ponadto w załączeniu przekazujemy rysunek wycieraczki zewnętrznej stanowiący **Załącznik nr 1 (Wycieraczki zewnętrzne).**

Ad. 2) W załączeniu przekazujemy rysunek dźwigu osobowego stanowiący **Załącznik nr 2 (Dźwig osobowy)**.

Ad. 3) W załączeniu przekazujemy rysunek wiaźara dachowego G1 stanowiący **Załącznik nr 3 (Wiązar G1)**.

Ad. 4) Detale żaluzji fasadowych drewnianych sterowanych elektrycznie i otwieranych ręcznie ukazano na rysunkach stanowiących **Załączniki Nr 4 (Żaluzje z napędem elektrycznym) i Nr 5 (Żaluzje bez napędu)**.

Ponadto Zamawiający informuje, że na obiekcie oprócz żaluzji fasadowych drewnianych występują jeszcze rolety zewnętrzne i wewnętrzne:

Okna połaciowe wyposażone w rolety zewnętrzne sterowane automatycznie:

a) Rolety okien połaciowych

0.B.30 - hol główny

1.B.27 – aula –scena

1.B.28 – aula - widownia

Rolety wewnętrzne zaciemniające 75% - sterowane automatycznie:

a) Rolety wewnętrzne na parterze:

0.B.30 – hol główny

0.B.40 – pokój nauczycielski

0.B.44 – szatnia klasy 4-6

0.B.46 - świetlica

0.B.49 – sala lekcyjna 4-6

0.B.50 – sala lekcyjna klasy 4-6

0.B.61 - logopeda

0.B.62 - stomatolog

0.B.63 – pracownia komputerowa

0.B.71 – biblioteka

b) rolety wewnętrzne na piętrze

1.B.01 – klasy 4-6

1.B.06 – klasy 4-6

1.B.07 – klasy 4-6

1.B.10 – klasy 4-6

1.B.11 – klasa językowa/komputerowa

1.B.20 – klasa fizyczno – chemiczna


Ad. 5) W załączeniu przekazujemy rysunek dyli szklanych stanowiący **Załącznik nr 6 (Dyle szklane)**.

Ad. 6) W załączeniu przekazujemy rysunek urządzeń zlokalizowanych na placu zabaw stanowiący **Załącznik nr 7 (Zestawienie urządzeń placu zabaw)**. Rzut placu zabaw w dokumentacji projektowej stanowi rysunek D26.

Ad. 7) W załączeniu przekazujemy rysunek dotyczący ścianek działowych w toaletach stanowiący **Załącznik nr 8 (Kabiny sanitarne)**.

Ponadto Zamawiający informuje, że w klasach na Piętrze o Nr 1.B.07, 1.B.06, 1.B.10, 1.B.11 odstępuje od wykonania tylnych ścianek w lekkiej konstrukcji. Ścianę w tym miejscu należy pomalować.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści SIWZ nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, są wiążące i stanowią jej integralną część.

Z up. WÓJTA

SEKRETARZ GMINY

