

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO
ADRES INWESTYCJI : JOANKA, NR EW. DZ. 70/1 JEDNOSTKA. EWID. 300801_2 BARANÓW. OBRĘB.EWID.0006, MROCZEŃ.
INWESTOR : GMINA BARANÓW
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 21, 63-604 BARANÓW

DATA OPRACOWANIA : 2017-08-16

Stawka roboczogodziny :
: 2 kw. 2017 SEKOCENBUD ceny RMS

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-08-16

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROZBIÓRKI	
2	ROBOTY ZIEMNE	
3	ROBOTY BUDOWLANE	
3.1	FUNDAMENTY	
3.2	ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI	
3.3	ZBROJENIE	
3.4	KONSTRUKCJA, POKRYCIE DACHU I DOCIEPLENIE	
3.5	ROBOTY MUROWE	
3.6	POSADZKI	
3.6.1	Posadzka wewnętrzna	
3.6.2	Posadzka dziedzińca PZO1	
3.7	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
3.8	WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW	
3.9	ELEWACJA	
4	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
4.1	Mała architektura	
4.2	Nawierzchnia - kostka 8cm	
4.3	Nawierzchnia - GRYSIK SZARY 20mm	
4.4	Zieleń	
4.5	Ogrodzenie	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO W M. JOANKA							
1			ROZBIÓRKI				
1	KNR 4-01	SST 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - drzwi	szt.	15,000		
d.1	0354-04						
2	KNR 4-01	SST 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi dwuskrzydłowe	m ²	16,666		
d.1	0354-05						
3	KNR 4-01	SST 01.01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okna	szt.	14,000		
d.1	0354-04						
4	KNR 4-01	SST 01.01	Wykucie z muru podokienneików betonowych z lastryko	m	14,000		
d.1	0354-12						
5	KNR 4-01	SST 01.01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	103,600		
d.1	0535-04						
6	KNR 4-01	SST 01.01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,500		
d.1	0535-06						
7	KNR 4-04	SST 01.01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	360,920		
d.1	0509-03						
8	KNR 4-01	SST 01.01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	62,160		
d.1	0535-08						
9	KNR 4-04	SST 01.01	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm	m ³	54,138		
d.1	0305-08						
10	KNR 4-04	SST 01.01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	146,878		
d.1	0102-02						
11	KNR 4-04	SST 01.01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m ³	54,138		
d.1	0301-03						
12	KNR 4-04	SST 01.01	Rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³	29,376		
d.1	0101-07						
13	KNR 4-04	SST 01.01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³	28,469		
d.1	0302-01						
14		SST 01.01	Transport kontenerami i utylizacja gruzu	m ³	625,853		
d.1	Kalkulacja indywidualna						
15		SST 01.01	Transport kontenerami i utylizacja papy	m ³	5,414		
d.1	Kalkulacja indywidualna						
16		SST 01.01	Transport kontenerami i utylizacja stolarki	m ³	4,483		
d.1	Kalkulacja indywidualna						
2			ROBOTY ZIEMNE				
17	KNR 2-01	SST 01.02	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km (kat. gruntu III)	m ³	24,587		
d.2	0302-02 0214-04						
18	KNR 2-01	SST 01.03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	467,162		
d.2	0217-06						
19	KNR 2-01	SST 01.03	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	353,374		
d.2	0230-01 analogia						
20	KNR 2-01	SST 01.03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m ³	353,374		
d.2	0236-03 z.sz. 2.5.2. 9907						
21	KNR 2-01	SST 01.03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³	113,788		
d.2	0212-05 0214-04						
22		SST 01.01	Utylizacja ziemi z wykopu	t	182,061		
d.2	Kalkulacja indywidualna						
3			ROBOTY BUDOWLANE				
3.1			FUNDAMENTY				
23	KNR-W 2-02	SST 01.04	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	13,108		
d.3.	1103-01						
24	KNR-W 2-02	SST 01.04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³	13,108		
d.3.	1101-03						
25	KNR-W 2-02	SST 01.05	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1,800		
d.3.	0202-01						
26	KNR-W 2-02	SST 01.05	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	27,000		
d.3.	0202-03						
27	KNR-W 2-02	SST 01.05	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości ponad 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	2,640		
d.3.	0202-04						
28	KNR-W 2-02	SST 01.05	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1,200		
d.3.	0204-02						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
29 d.3. 0207-01 0207-1 07	KNR-W 2-02	SST 01.05	Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	68,040		
30 d.3. 0618-01 1	NNRNKB 202	SST 01.06. 01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²	104,800		
31 d.3. 0603-01 1	KNR 2-02	SST 01.06. 01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	200,400		
32 d.3. 0609-10 1	KNR 2-02	SST 01.19	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych HYDROPIAN 15 cm pionowe na zaprawie	m ²	68,040		
33 d.3. 0101-06 1	KNR AT-31	SST 01.19	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²	68,040		
34 d.3. 0603-01 1	KNR 2-02	SST 01.06. 02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - Nafuflex	m ²	68,040		
35 d.3. 0603-02 1	KNR 2-02	SST 01.06. 02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - Nafuflex	m ²	68,040		
36 d.3. 0207-01 1	KNR-W 3	SST 01.06. 01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²	68,040		
3.2			ŻELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI				
37 d.3. 0211-01 2	KNR-W 2-02	SST 01.05	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane	m ³	7,500		
38 d.3. 0208-09 2	KNR-W 2-02	SST 01.05	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	3,241		
39 d.3. 0210-01 2	KNR-W 2-02	SST 01.05	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	5,040		
40 d.3. 0210-02 2	KNR-W 2-02	SST 01.05	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	6,489		
41 d.3. 0210-03 2	KNR-W 2-02	SST 01.05	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	1,248		
42 d.3. 0210-04 2	KNR-W 2-02	SST 01.05	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,820		
43 d.3. 0212-12 2	KNR-W 2-02	SST 01.05	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³	8,814		
3.3			ZBROJENIE				
44 d.3. 0259-02 3	KNR-W 2-02	SST 01.07	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty o śr. do 7 mm	t	0,481		
45 d.3. 0259-02 3	KNR-W 2-02	SST 01.07	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane o śr. 8-10 mm	t	2,074		
46 d.3. 0259-02 3	KNR-W 2-02	SST 01.07	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane o śr. 12 mm	t	0,937		
47 d.3. 0259-02 3	KNR-W 2-02	SST 01.07	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane o śr. 16-28 mm	t	1,596		
3.4			KONSTRUKCJA, POKRYCIE DACHU I DOCIEPLENIE				
48 d.3. Kalkulacja indywidualna		SST 01.08	Dostawa i montaż konstrukcji dachowej	kpl.	1,000		
49 d.3. 0410-01 4	KNR 2-02	SST 01.09	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	357,500		
50 d.3. kalk. własna 4		SST 01.10	Pokrycie dachów membraną TPO1,5 mm FIRESTONE	m ²	357,500		
51 d.3. 0515-02 4	KNR-W 2-02	SST 01.11	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynk	m ²	43,200		
52 d.3. 0612-03 4	KNR-W 2-02	SST 01.09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20cm	m ²	357,500		
53 d.3. 0612-04 4	KNR-W 2-02	SST 01.09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 10cm	m ²	357,500		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
54 d.3. 4	KNR-W 2-02 0612-04	SST 01.09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineral- nej poziome z płyt układanych na sucho - każda na- stępna warstwa 10cm	m ²	357,500		
3.5			ROBOTY MUROWE				
55 d.3. 5	NNRNKB 202 0194-01	SST 01.12	(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "PO- ROTHERM"	m ²	436,668		
56 d.3. 5	NNRNKB 202 0195-01	SST 01.12	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj- nych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków cera- micznych "POROTHERM"	m ²	353,310		
57 d.3. 5	KNR 2-02 0121-05	SST 01.12	Ścianki działowe z luksferów, 198 Clear Cross Ree- ded EI15 E60 pustak szklany luksfer	m ²	16,800		
58 d.3. 5	NNRNKB 202 0160-01	SST 01.12	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	31,800		
59 d.3. 5	KNR AT-45 0110-04	SST 01.12	Komin jednociągowy z kanałem wentylacyjnym x 2 o średnicy przewodów 20 cm + 2W - 4 m wysokości ko- mina	szt.	1,000		
60 d.3. 5	KNR AT-45 0110-08	SST 01.12	Komin jednociągowy z kanałem wentylacyjnym x2 o średnicy przewodów 20 cm + 2W - każdy dalszy 1 m komina	m	3,000		
3.6			POSADZKI				
3.6. 1			Posadzka wewnętrzna				
61 d.3. 6.1	KNR-W 2-02 1103-01	SST 01.04	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownict- wie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na pod- łożu gruntowym	m ³	89,361		
62 d.3. 6.1	KNR-W 2-02 1101-03	SST 01.04	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³	29,787		
63 d.3. 6.1	KNR 2-02 0607-01	SST 01.06. 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	297,870		
64 d.3. 6.1	KNR 2-02 0609-03	SST 01.06. 01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano- wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	297,870		
65 d.3. 6.1	KNR 2-02 0607-01	SST 01.06. 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- lietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	297,870		
66 d.3. 6.1 analogia	KNR 2-02 0205-01	SST 01.17. 01	Betonowa płyta posadzkowa gr. 15cm	m ³	44,680		
67 d.3. 6.1	KNR AT-33 0304-01 0304- 05	SST 01.17. 02	Antypoślizgowe posadzki z żywicy kolor firmy: FLOWCREATE model posadzki FOLOWCOAT SF41	m ²	187,600		
68 d.3. 6.1	NNRNKB 202 2805-05	SST 01.18	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	110,270		
3.6. 2			Posadzka dziedzińca PZO1				
69 d.3. 6.2	KNR 2-31 0103-04	SST 02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	77,000		
70 d.3. 6.2	KNR AT-04 0101-01	SST 02.01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technolo- giczne z geowłókniny	m ²	77,000		
71 d.3. 6.2	KNR 2-31 0104-05	SST 02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm warstwa niwelująco-filtrująca	m ²	77,000		
72 d.3. 6.2	KNR 2-31 0114-03 0114- 04	SST 02.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - grys frakcji 12- 20mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	77,000		
73 d.3. 6.2	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	SST 02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - kliniec frakcji 16- 31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	77,000		
74 d.3. 6.2	KNR 2-31 0114-07 0114- 08	SST 02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń frakcji 31,5-63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	77,000		
75 d.3. 6.2	KNR 2-31 0511-03	SST 02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m ²	77,000		
3.7			STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
76 d.3. 7	NNRNKB 202 1025-05	SST 01.14	(z.IV) Drzwi z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²	9,635		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
77 d.3. 7	KNR 2-02 1205-01 kalk. własna	SST 01.14	Bramy z ościeżnicą pełne	m ²	9,000		
78 d.3. 7	NNRNKB 202 1025-04	SST 01.14	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW	m ²	35,305		
79 d.3. 7	KNR-W 2-02 1022-01	SST 01.14	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	20,790		
80 d.3. 7	KNR-W 2-02 1024-02	SST 01.14	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²	13,230		
3.8			WYKONCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW				
81 d.3. 8	KNR 2-02 0803-03	SST 01.15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	1 269,918		
82 d.3. 8	KNR-W 2-02 0830-04	SST 01.15	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	885,565		
83 d.3. 8	KNR 2-02 1505-03	SST 01.16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	885,565		
84 d.3. 8	KNR 2-02 0822-06	SST 01.18	Licowanie płytami glazurowanymi 20x25 - matio glazura	m ²	346,238		
85 d.3. 8	kalk. własna	SST 01.18	Okładzina drewniana - deska szerokości 12,0cm + bejca "VIDARON" - odcień orzech włoski BO4 - okładzina przykręcona bezpośrednio do łat	m ²	38,115		
86 d.3. 8	KNR 2-02 0921-02 analogia	SST 01.18	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian - okładzina ceglana	m ²	23,975		
87 d.3. 8	kalk. własna	SST 01.14	Ściana mobilna - przesuwana	kpl.	1,000		
88 d.3. 8	NNRNKB 202 2030-01	SST 01.13	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	297,870		
89 d.3. 8	KNR 2-02 0815-01	SST 01.15	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m ²	297,870		
90 d.3. 8	KNR 2-02 1505-03	SST 01.16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	297,870		
3.9			ELEWACJA				
91 d.3. 9	KNR 0-17 2609-01	SST 01.19	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 20cm	m ²	401,641		
92 d.3. 9	KNR 0-17 2609-01	SST 01.19	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 15cm	m ²	88,270		
93 d.3. 9	KNR 0-17 2609-01	SST 01.19	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - 20cm	m ²	76,248		
94 d.3. 9	KNR 0-17 2609-02	SST 01.19	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	20,031		
95 d.3. 9	KNR 0-17 2609-04	SST 01.19	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.	2 830,795		
96 d.3. 9	KNR 0-17 2609-06	SST 01.19	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	566,159		
97 d.3. 9	KNR 0-17 2609-07	SST 01.19	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	20,031		
98 d.3. 9	KNR 0-17 2608-03	SST 01.19	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	586,190		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
99 d.3. 9	KNR 0-17 0928-01	SST 01.19	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 137/1,5 grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	566,159		
100 d.3. 9	KNR 0-17 0928-03	SST 01.19	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 137/1,5 grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²	20,031		
101 d.3. 9	ZKNR C-2 0119-06	SST 01.19	Malowanie elewacji farbą nanosilikonową CT49 dwukrotnie, kolor biały	m ²	586,190		
102 d.3. 9	KNR 2-02 1604-01/02	SST 01.19	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²	586,190		
103 d.3. 9	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	SST 01.19	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102)				
4			ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
4.1			Mała architektura				
104 d.4. 1	KNR 2-02 0238-01	SST 01.05	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	4,643		
105 d.4. 1	KNR 2-02 0239-02	SST 01.05	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	13,697		
106 d.4. 1	KNR-W 2-02 0259-02	SST 01.07	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane o śr. 12 mm	t	2,018		
107 d.4. 1	kalk. własna		OG - MIEJSCE PRZEZNACZONE NA PALENSKO	szt	1,000		
108 d.4. 1	kalk. własna		SG - MIEJSCE DO SKŁADOWANIA ODPADÓW ZE STREFY REKREACYJNEJ ZEWNĘTRZNEJ	szt	1,000		
109 d.4. 1	kalk. własna		OA - MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADÓW-ŚMIETNIK	szt	1,000		
110 d.4. 1	kalk. własna		RN - RAMPA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	szt	1,000		
4.2			Nawierzchnia - kostka 8cm				
111 d.4. 2	KNR 2-31 0103-04	SST 02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	775,450		
112 d.4. 2	KNR AT-04 0101-01	SST 02.01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²	775,450		
113 d.4. 2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	SST 02.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - grys frakcji 12-20mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	775,450		
114 d.4. 2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	SST 02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - kliniec frakcji 16-31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	775,450		
115 d.4. 2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	SST 02.01	Podbudowa z kruszywa łamanego - tłuczeń frakcji 31,5-63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	775,450		
116 d.4. 2	KNR 2-31 0511-03	SST 02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - kostka grafitowa	m ²	333,580		
117 d.4. 2	KNR 2-31 0511-03	SST 02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm - kostka szara	m ²	441,870		
4.3			Nawierzchnia - GRYSIK SZARY 20mm				
118 d.4. 3	KNR 2-31 0103-04	SST 02.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	343,750		
119 d.4. 3	KNR AT-04 0101-01	SST 02.01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²	343,750		
120 d.4. 3	KNR 2-31 0104-05 0104-06	SST 02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm warstwa niwelująco-filtrująca	m ²	343,750		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
121 d.4. 3 06	KNR 2-31 0202-05 0202- 3 06	SST 02.01	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - Grysik szary frakcja 20mm	m ²	343,750		
4.4			Zieleń				
122 d.4. 4	Kalkulacja in- dywidualna 4	SST 02.02	Dostawa ziemi urodzajnej (humusu)	m ³	93,08		
123 d.4. 4	KNR 2-21 0218-02 4	SST 02.02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem łazkami na terenie płaskim gr.10cm	m ³	93,077		
124 d.4. 4	KNR 2-21 0401-04 4	SST 02.02	Wykonanie trawników z nawożeniem	m ²	930,770		
125 d.4. 4	kalk. własna 4	SST 02.02	PROJEKTOWANA ZIELEŃ KOMPOZYCYJNA ŚRED- NIOWYSOKA	szt	21,000		
4.5			Ogrodzenie				
126 d.4. 5	Kalkulacja in- dywidualna 5	SST 02.03	Cokół - podmurówka betonowa panelowa dł.2,50 m (3 częściowa tj. stopa nośna, pokrywa stopy, płyta cokołowa)	m	266,90		
127 d.4. 5	KNR 2 1603- 03 5	SST 02.03	Ogrodzenie terenu z paneli ogrodzeniowych ocynko- wanych i lakierowanych o wys.1,50 m - NYLOFOR na słupkach stalowych. Słupki osadzone w fundamen- tach betonowych z betonu C12/15	m	266,900		
128 d.4. 5	kalk. własna 5	SST 02.03	Furtka systemowa szer. 1,2m	szt	1,000		
129 d.4. 5	kalk. własna 5	SST 02.03	Furtka systemowa szer. 1,0m	szt	1,000		
130 d.4. 5	kalk. własna 5	SST 02.03	Brama przesuwna z napędem szer. 2,4m	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: