

Opis oznaczeń projektu

- I. *Tilia cordata* 5 szt.
- II. *Quercus rubra* 4 szt.
- III. *Betula utilis* „Dooreenbos” 2 szt.
- IV. *Picea omorika* 8 szt.
 Abies koreana 5 szt.
- V. *Carpinus betulus* L. 400 szt.
- VI. *Hedera helix* L. 1000 szt.
- VII. Krzewy (nieoznaczone na projekcie)
- VIII. Byliny (nieoznaczone na projekcie)
- 1– 9. Wyposażenie dydaktyczne
- 10. Domek na narzędzia
- 11. Kompostownik

Nazwa towaru, usługi	Jednostka miary	Ilość	Wartość w zł brutto
Ścieżka - materiały Podbudowa kruszywo (0-31,5mm) 12 cm grubości, nawierzchnia mączka granitowa 6 cm grubości, obrzeża z kostki betonowej 10x20 cm bez fazowej na podbudowie betonowej	m 2 mb	Ścieżka 170 Obrzeża 165	
Wykonanie ścieżki oraz ścieżki sensorycznej	Komplet	1	
Klomby - rośliny, materiały Tilia cordata obwód min. 35 cm Quercus rubra obwód min. 16 cm Betula utilis „Dooreenbos” wysokość min. 3,5 m Picea omorika wysokość min. 3,5 m Abies koreana wysokość min. 3,5 m Carpinus betulus L. z pojemnika Hedera helix L. Krzewy ozdobne (w tym miododajne) Byliny (w tym miododajne)	Szt.	5 4 2 8 5 400 1000 30 300	
Mata głusząca chwasty min. 90g/m2	m2	650	
Kora sosnowa sortowana	m3	17	
Torf	m3	3,5	
Wykonanie klombów: Nasadzenia roślin, rozłożenie maty, rozścielenie kory	Komplet	1	
System podlewania roślin – materiały linia rozsączająca wodę, ręczne zawory otwierające zamontowane w podziemnej skrzynce	komplet	1	
Wykonanie podlewania	Komplet	1	
Elementy wyposażenia dydaktycznego: Eko hotel dla owadów z tablicą info. Kosz do segregacji odpadów z tabl. Rozkład odpadów w czasie Tabl. o pszczołach Tabl. o owadach Tabl. rośliny nektarodajne Tabl. wypalanie łąk Tabl. informacyjna – „witacz” Tabl. obracana poznaj pszczoły Tabl. o ptakach Tabliczki informacyjne o	komplet	1	

posadzonych roślinach			
Montaż tablic na fundamentach betonowych	komplet	1	
Domek na narzędzia z narzędziami grabie – 2 szt., szpadeł- 2 szt., wiadra -2 szt., haczki- 2 szt., konewkę, rękawiczki jednorazowe – 1 op. kompostownik, budki dla ptaków, karmnik	Szt.	1 1 2 2	
Razem			

Baranów 08.07.2019 r.