

Nazwa towaru, usługi	Jednostka miary	Ilość	Wartość w zł brutto
Ścieżka - materiały Podbudowa kruszywo (0-31,5mm) 12 cm grubości, nawierzchnia mączka granitowa 6 cm grubości, obrzeża z kostki betonowej 10x20 cm bez fazowej na podbudowie betonowej.	m 2 mb	Ścieżka 170 Obrzeża 165	
Wykonanie ścieżki oraz ścieżki sensorycznej	Komplet	1	
Klomby - rośliny, materiały Tilia cordata obwód min. 12 cm Quercus rubra obwód min. 10 cm Betula utilis „Dooreenbos” wysokość min. 2m Picea omorika wysokość min. 2 m Abies koreana wysokość min. 2 m Carpinus betulus L. z pojemnika Hedera helix L. Krzewy ozdobne (w tym miododajne) Byliny (w tym miododajne)	Szt.	5 4 2 8 5 400 1000 30 300	
Mata głusząca chwasty min. 90g/m2	m2	650	
Kora sosnowa sortowana	m3	17	
Torf	m3	3,5	
Wykonanie klombów: Nasadzenia roślin, rozłożenie maty, rozścielenie kory	Komplet	1	
System podlewania roślin – materiały linia rozsączająca wodę, ręczne zawory otwierające zamontowane w podziemnej skrzynce	komplet	1	
Wykonanie podlewania	Komplet	1	
Elementy wyposażenia dydaktycznego: Eko hotel dla owadów z tablicą info. Kosz do segregacji odpadów z tabl. Rozkład odpadów w czasie Tabl. o pszczołach Tabl. o owadach Tabl. rośliny nektarodajne Tabl. wypalanie łąk Tabl. informacyjna – „witacz” Tabl. obracana poznaj pszczoły Tabl. o ptakach Tabliczki informacyjne o	komplet	1	

posadzonych roślinach			
Prace porządkowe, wytyczenie, wykorytowanie, dostarczenie materiałów, montaż tablic na fundamentach betonowych	komplet	1	
Domek na narzędzia z narzędziami: grabie – 2 szt., szpadeł- 2 szt., wiadra -2 szt., haczki- 2 szt., konewkę, rękawiczki jednorazowe – 1 op. kompostownik, budki dla ptaków, karmnik	Szt.	1 1 2 2	
Razem			