

4.3.9. Kominy : murowane z cegły pełnej ; komin między salkami zebrań niedawno remontowany, wyprowadzony ponad dachem z cegły klinkierowe nietynkowany, drugi komin z cegły pełnej otynkowany.

4.3.10. Nadproża : ceglane typu "Kleina".

4.3.11. Izolacje.

a) Izolacje przeciwwilgociowe: obecnie brak izolacji. Należy wykonać izolację poziomą , aby zapobiec dalszemu zawilgoceniu ścian. Fundamenty pod słupy tarasu – izolacja pozioma , jak na rysunku. izolacja pionowa na styku filarów i istniejącego muru budynku. Podłogi sanitariatów – izolacja pozioma z folii polietylenowej zgrzewanej.

b) Izolacje cieplne:

- parteru – zaleca się ocieplenie stropu warstwą wełny mineralnej grub. 4 cm zamocowaną od strony piwnicy
- poddasza : ocieplenie poddasza wełną mineralną grub. 22 cm.
-

4.3.12. Wentylacja: grawitacyjna i zewnętrzna – istniejąca.

4.3.13. Stolarka okienna i drzwiowa .

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana – do wymiany.

W pokoju nr 3 poddasza zastosować tunelowy świetlik dachowy.

4.4. Wewnętrzne wykończenie budynku.

4.4.1. Tynki wewnętrzne : cementowo – wapienne lub gipsowe na mokro (z agregatu).

4.4.2. Glazura : w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości min.2,0 m. i na ścianie w kuchni.

4.4.3. Podłogi i posadzki : w pokojach – panele, w kuchni, łazience, korytarzu i pomieszczeniach gospodarczych – płytki ceramiczne, w kotłowni i piwnicach – posadzka cementowa zatarta na gładko.

4.4.4. Parapety : drewniane.

4.4.5. Poręcze i balustrady : drewniane w nawiązaniu do istniejących.

4.4.6. Malowanie : w kolorach jasnych.

4.5. Zewnętrzne wykończenie budynku.