

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45113000-2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0104-d.1	Karczowanie pni o śr. 26-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
	03 z.o.2.10.1.9901-03	4+2+4+1+2+3+4+11+1	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
2	KNNR 1 0101-d.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 5-25 cm	szt.		
	02	7+23+26	szt.	56.00	
				RAZEM	56.00
3	KNNR 1 0102-d.1	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
	03 z.o.2.10.1.9901-01	(7*2.5*15)/10000	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
4	KNNR 1 0113-d.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
	01	1871.5*2.5	m ²	4678.75	
				RAZEM	4678.75
5	KNNR 1 0207-d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 2 km sam.samowład.	m ³		
	01	4678.51*0.3*0.6	m ³	842.13	
				RAZEM	842.13
6	KNNR 6 0802-d.1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4-7cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
	04 z.o.2.7.9902-01	156.68+16.84+11.82+297.01+(20)	m ²	502.35	
				RAZEM	502.35
7	KNNR 6 0801-d.1	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
	02 z.o.2.7.9902-01	156.68+16.84+11.82+297.01+(50)	m ²	532.35	
				RAZEM	532.35
8	KNNR 6 0806-d.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
	02 z.o.2.7.9902-01	65+10+10	m	85.00	
				RAZEM	85.00
9	KNNR 6 0803-d.1	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - przełożenie istniejącego chodnika	m ²		
	05 z.o.2.7.9902-01	(226-24.7)*1.5-(20*1.5)	m ²	271.95	
				RAZEM	271.95
10	KNNR 6 0502-d.1	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - przełożenie istniejącego chodnika	m ²		
	01 z.o.2.7.9902-01	(226-24.7)*1.5-(20*1.5)	m ²	271.95	
				RAZEM	271.95
11	KNNR 6 0806-d.1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - przełożenie istniejącego chodnika	m		
	08 z.o.2.7.9902-01	180	m	180.00	
				RAZEM	180.00
12	KNNR 6 0404-d.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - przełożenie istniejącego chodnika	m		
	05 z.o.2.7.9902-01	180	m	180.00	
				RAZEM	180.00
13	KNNR AT-03-d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
	0101-02	29+9+11+5+10+6+10+15+8+10+20+20+4+30	m	187.00	
				RAZEM	187.00
14	KNNR 6 0808-d.1	Rozbiórka pionowych znaków drogowych i odwóz ich przestawienie	szt.		
	08	14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
15	KNNR 4-04-d.1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
	1103-04	377.03	m ³	377.03	
				RAZEM	377.03
16	KNNR 11-d.1	Przykanaliki z rur kielichowych z PP SN 8 o śr. nom. 200 mm (wraz z robotami ziemnymi)	m		
	0505-03	8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
17	KNNR 4 1424-d.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem. Wpusty deszczowe uliczne typ ciężki D400 (żeliwne) wg KPED karta 02.13 (wraz z robotami ziemnymi)	szt.		
	01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNNR 5 1001-d.1	Demontaż i powtórny montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
	01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	45233162-2	ŚCIEŻKA			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 6 0103-d.2 03 z.o.2.7. 9902-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		4782.31	m ²	4782.31	
				RAZEM	4782.31
20	KNNR 6 0104-d.2 03 z.o.2.7. 9902-01	Warstwy odsączające i podsypkowe wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		559.62+59.2+92.64+57.58+(53.27)+4678.75	m ²	5501.06	
				RAZEM	5501.06
21	KNNR 6 1005-d.2 06 z.o.2.7. 9902-03	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		738.02	m ²	738.02	
				RAZEM	738.02
22	KNNR 6 0113-d.2 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
		1871.5*3.0	m ²	5614.50	
				RAZEM	5614.50
23	KNNR 6 0309-d.2 02 z.o.2.6. 9901-04 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ²		
		489.85+77.43+43.61+73.86+(53.27)	m ²	738.02	
		4678.75	m ²	4678.75	
				RAZEM	5416.77
3	4511200-0	ROBOTY WYKONCZENIOWE			
24	KNNR 1 0503-d.3 03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III ((4.01+4.01+1.81+1.81+1.81+1.81+1.81+1.81+1.81+1.81+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+4.01+4.01+4.01+4.01+4.01+4.01+4.01+4.01+4.01+4.01+4.01)/33)* (1438+80)	m ²		
			m ²	4141.38	
				RAZEM	4141.38
25	KNNR 1 0514-d.3 01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²		
		6*1.2*(0.8+0.4+0.8)	m ²	14.40	
				RAZEM	14.40
26	KNNR 6 0606-d.3 01 z.o.2.7. 9902-01	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		221	m	221.00	
				RAZEM	221.00
27	KNNR-W 10 d.3 2319-03	Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. IV - mulda trawiasta	m ²		
		77	m ²	77.00	
				RAZEM	77.00
28	KNNR 6 0605-d.3 01 z.o.2.7. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m ³		
		27*1*0.25	m ³	6.75	
				RAZEM	6.75
29	KNNR 6 0605-d.3 06 z.o.2.7. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m		
		7+7+7+6	m	27.00	
				RAZEM	27.00
30	KNNR 6 0605-d.3 03 z.o.2.7. 9902-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt		
		4*2	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
31	KNNR 1 0201-d.3 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowład.	m ³		
		1556.59	m ³	1556.59	
				RAZEM	1556.59
32	KNNR 1 0501-d.3 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - poboczy	m ²		
		206*1.6+30*1.6+25*1.6	m ²	417.60	
				RAZEM	417.60
4	45233150-5	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			
33	KNNR 6 0705-d.4 02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²		
		80	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
34	KNNR 6 0705-d.4 07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie	m ²		
		70	m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
35	KNNR 6 0702-d.4 01 z.o.2.7. 9902-03	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
36	KNNR 6 0702-d.4 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00