

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWARDZENIE DROGI KOLONIA GRĘBANIN					
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 4.20*160.70	m ² m ²	 674.940	
				RAZEM	674.940
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 4.20*160.70	m ² m ²	 674.940	
				RAZEM	674.940
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 4.20*160.70	m ² m ²	 674.940	
				RAZEM	674.940
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 4.20*160.70	m ² m ²	 674.940	
				RAZEM	674.940