



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

GK.ZP.271.8.2011

Baranów , dnia 25 sierpnia 2011r.

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa sali gimnastycznej w Łęce Mroczeńskiej"

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 Pzp, Zamawiający Gmina Baranów wyjaśnia:

1. Pytanie:

W załączonym przedmiarze robót w pozycjach :

- poz. 155 przyjęto 3 szt. drzwi D13z natomiast w zestawieniu stolarki 4 szt.,
- poz. 156 przyjęto 4 szt. drzwi D52 natomiast w zestawieniu stolarki 1 szt.,
- poz. 157 przyjęto 1 szt. drzwi D50 natomiast w zestawieniu stolarki 4 szt.,

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć:

- poz. 155 drzwi zewnętrzne D13z ilość - 3 szt. (2 projektowane i jedno dodatkowe)
- poz. 156 drzwi wewnętrzne D52 ilość – 1 szt.
- poz. 157 drzwi zewnętrzne D50 ilość – 1 szt., wewnętrzne ilość – 2 szt. łącznie – 3 szt.

2. Pytanie:

W rozdziale posadzka Sali gimnastycznej nie ujęto w przedmiarze, a zaznaczono w dokumentacji - przekrój A-A:

- izolacja z folii zgrzewanej 0,6 mm
- posadzka betonowa B 20 grub 15 cm (dylatowanej)
- płyta wiórowo wodoodpornej V-100 E1 grub 18 mm
- proszę również określić grubość parkietu dębowego i sposób układania.

Odpowiedź:

W projekcie posadzka została dopuszczona alternatywnie jako posadzka sportowa lub parkiet na podłożu sprężystym.

Zgodnie z SIWZ, część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarach robót” Wymagania odnośnie podłogi sportowej zostały opisane w SSTWiOR - punkt 2.11.

Jednocześnie, w uzupełnieniu informacji zawartych w SST informuję, iż należy wycenić parkiet dębowy grubości 22 mm układany na gwoździe „w jodełkę”. Zalecana wielkość klepek 70 x 300 mm.

3. Pytanie:

W pozycji przedmiaru 127 i 142 przyjęto pokrycie dachów blachą trapezową T50 grub 0,88 w ilości 503,95 m², - dwa razy.

Odpowiedź:

Pozycja nr 142 znalazła się omyłkowo w przedmiarze robót – proszę wykreślić.

4. Pytanie:

Proszę określić grubość i rodzaj tynku akrylowego zewnętrznego.

Odpowiedź:

Grubość tynku akrylowego do 2 mm.

5. Pytanie:

Wyposażenie Sali gimnastycznej ujęte w przedmiarze w poz. 198-208 różni się od zestawienia w specyfikacji technicznej poz. 10. Proszę określić dokładne wymiary, typy, kolor, rodzaje wyposażenia.

Odpowiedź:

Wyposażenie sali gimnastycznej należy przyjąć zgodnie ze SST. Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem w trakcie realizacji robót.

6. Pytanie:

Bardzo proszę o załączenie na stronie brakującego zestawienia konstrukcji drewnianej dachu zaplecza sali i zestawienia konstrukcji stalowej dachu nad salą gimnastyczną.

Odpowiedź:

Rysunek „Rzut konstrukcji dachu zaplecza sali” zawiera numerację poszczególnych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, natomiast ilości i długości zgodnie z numeracją z rysunku zawarte są w zestawieniu na stronach 23/44 i 23/44a.

Inwestor zlecił projekt wykonawczy konstrukcji stalowej i na chwilę obecną nie jest w posiadaniu zestawienia stali konstrukcyjnej. Należy skorzystać z oznaczeń i wymiarów zawartych na rysunku pn. „Rzut konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną”.

7. Pytanie:

Zgodnie z projektem kanały wentylacyjne należy izolować wełną mineralną grub. 50 mm natomiast w przedmiarze zastosowano maty (płyty) Thermasheet FR grub 50 mm. Co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza izolację kanałów matami Thermasheet FR gr. 50 mm i wełną mineralną gr. 50 mm

8. Pytanie:

Zgodnie z SST płytki należy położyć zgodnie z kolorystyką i wzorem założonym w dokumentacji.: Pyt. W dokumentach nie potrafimy tego odnaleźć. Ze względu na to, iż barwa ma wpływ na cenę (zwłaszcza gresu)prosimy o podanie kolorów i wzorów.

Odpowiedź:

Płytki bez wzorów, ułożenie jednolite w kolorze ciemny beż, rektyfikowane, antypoślizgowe.

9. Pytanie:

W robotach elewacyjnych brak policzonych parapetów zewnętrznych. Proszę o podanie ilości z czego mają być wykonane.

Odpowiedź:

Prawidłowy obmiar dla obsadzenia prefabrykowanych podokienników w poz. 152 wynosi 42 szt. tj: $18+3 = 21$ (wewnętrzne z konglomeratu gr.2cm w kolorze spiaggia) oraz $18+3 = 21$ sz (zewnętrzne z PVC w kolorze brązowym). W pozycji 154 analogicznie proszę przyjąć parapety w ilości 2 szt (wewnętrzne z konglomeratu gr.2cm w kolorze spiaggia oraz 2 szt. (zewnętrzne z PVC w kolorze brązowym).

10. Pytanie:

Przy wykonaniu nawierzchni tartanowej poz. 215 przyjęto obmiar $65 \times 5 + 1$. Jednak z rysunku wynika, iż jest to $68,5 \times 5 + 1$. Proszę o podanie właściwej ilości.

Odpowiedź:

Prawidłowy obmiar dla nawierzchni tartanowej w poz. 215 wynosi:
 $68,5 \times 5 + 1 \times 1,5 = 344 \text{ m}^2$

11. Pytanie:

Przy poz.215 z obmiaru nie wynika czy nawierzchnia tartanowa ma być obłożona krawężnikiem jeśli tak to prosimy podać rodzaj i ilość.

Odpowiedź:

Nawierzchnia tartanowa ma być obudowana obrzeżem. Ilość obrzeża jest wliczona do całości obrzeży w poz. 190

12. Pytanie:

W projekcie technicznym jak i SST nie podaje się rodzaju czy parametrów technicznych papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia. Proponowana przez nas papa to: podkładowa- specjalistyczna papa do mocowań mechanicznych G200 E40 szybki profil firmy ICOPAL; wierzchniego krycia – Alfa szybki profil TOP 5 ICOPAL. Prosimy o podanie czy zaproponowane wyroby są wystarczające czy należy zastosować inne o lepszych parametrach.

Odpowiedź:

Papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia zgodna z Polską Normą i Warunkami technicznymi

- podkładowa gr. 4 mm, typ osnowy - welon szklany 80g/m²

- nawierzchniowa gr. 5,2 mm, typ osnowy – włóknina poliestrowa 230g/m²

13. Pytanie:

W branży budowlanej jest przedmiar na przebudowę sieci oświetleniowej. Proszę o podanie typu słupów oraz opraw.

Odpowiedź:

Słupy i oprawy takie same jak istniejące, przeznaczone do przełożenia, (słup wysokości 8 m, stalowy ocynkowany, z wysięgnikiem na oprawę sodową 1 x 250 W).

14. Pytanie

W branży elektrycznej w projekcie z rozdzielni TR wprowadzony został przewód YDYżo 5x10mm² do podłączenia pompy ciepła (nie jest ujęty w przedmiarze). Proszę o podanie długości zaprojektowanego przewodu.

Odpowiedź:

W przedmiarach nie został ujęty kabel z uwagi na fakt, że tablica rozdzielcza znajduje się w sąsiedztwie pomieszczenia technicznego.

15. Pytanie:

Jakie wymiary mają mieć materace (4szt.)?

Odpowiedź:

Materace sportowe o wym. 200 x 100 i grubości 6 cm, antypoślizgowe o ciężarze 16 – 18,5 kg

16. Pytanie:

Jaką długość ma mieć ławka w szatni (8szt.)?

Odpowiedź:

Ławeczki w szatniach o dł. 2m

17. Pytanie:

Ile wieszaków ma być przykręcone do jednej listwy (4listwy)?

Odpowiedź:

Do każdej listwy wieszakowej w szatniach ma być przykręconych 12 wieszaków

18. Pytanie:

Jakie wymiary mają mieć bramki do piłki nożnej – 5x2, czy 7,32x2,44?

Odpowiedź:

Bramki do piłki nożnej o wymiarach 5,00 x 2,00 m zgodnie z zapisem w SSTWIOR.

19. Pytanie:

W przedmiarze części went. jest centrala wentylacyjna natomiast w zestawieniu materiałów nie ma jej. Jak należy to traktować?

Odpowiedź:

Centrala wentylacyjna ma być wyceniona taka jaka jest opisana w SSWIOR

20. Pytanie:

Ponieważ w specyfikacji odnośnie budowy sali gimnastycznej, napisano, że wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy przed upływem terminu składania ofert, prosimy o sprecyzowanie czy termin przedłożenia tego wadium można traktować do dnia 29.08.2011 r. do godz. 12.00 - przed oddaniem całej oferty. Czy może ten termin przyjmować należy jako 26.08.2011 (ze względu na weekend).

Odpowiedź:

Wadium w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na konto Zamawiającego podane w SIWZ, w taki sposób aby znalazło się na tym koncie przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godziną 12:00 w dniu 29 sierpnia 2011r. Natomiast wadium w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Baranowie, w taki sposób aby znalazło się w SEKRETARIACIE w dniu 29 sierpnia 2011r. przed godziną 12:00.

21. Pytanie:

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej montażu folii polietylenowej zgrzewanej gr. 0,6mm na izolacji z płyt styropianowych w ilości 414,852m². Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Jak pytanie nr 2.

22. Pytanie:

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej wykonania posadzki betonowej gr. 15cm z betonu B20 oraz malowania linii boisk. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Jak pytanie nr 2.

23. Pytanie:

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących lakierowania parkietu w ilości 414,852m² oraz malowania linii boisk. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Uzupełnia się przedmiar o pozycję nr **92.1 KNR 2-02 1509 01 w ilości 414,85 m2** oraz **92.2 KNR 2-02 1509 04 w ilości 90.63 mb**

24. Pytanie:

Proszę o podanie wymiarów drabinek przyściennych.

Odpowiedź:

Drabinki gimnastyczne z drewna bukowego o wymiarach 220 x 76, ze szczepkami owalnymi 30 x 35 mm.

25. Pytanie:

Dokumentacja przewiduje na sali gimnastycznej wykładzinę sportową, natomiast przedmiar posadzkę z dębowych klepek. Co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Jak pytanie nr 2.

ZASTĘPCA WÓJTA
Marcin Włodarczyk