

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do bloku mieszkalnego w miejscowości Mroczeń
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość Mroczeń - Droga wewnętrzna od km 0+000 do km 0+121
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 21 ; 63-604 Baranów
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Wioletta Małecka-Czapla
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jacek Małecki
DATA OPRACOWANIA : 07.2012r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.12		
2 d.1	Kalkulacja własna D.01.01.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	szt.	1.00		
3 d.1	KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych	m ³ bet.	3.15		
4 d.1	KNNR 6 0802-02 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10cm mechanicznie. (Analogia gr. 15cm) Krotność = 0.67	m ²	423.50		
5 d.1	KNNR 6 0802-02 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z żużla gr. 30cm mechanicznie (Analogia gr. 15cm) Krotność = 2	m ²	459.80		
6 d.1	KNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10cm	m	14.00		
7 d.1	KNR 2-31 0816-04 D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m ³	1.31		
8 d.1	KNR 2-31 0816-01 D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30cm	m	10.00		
9 d.1	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	188.25		
10 d.1	KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samoch. samowyl.-dod.za każdy nast.rozp. 1 km (dalsze 10km) Krotność = 10	m ³	142.80		
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
11 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	128.59		
12 d.2	KNNR 1 0208-02 D.02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10	m ³	128.59		
3		D.04.00.00 PODBUDOWY				
13 d.3	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	655.00		
14 d.3	KNNR 6 0106-06 D.04.02.02	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 20cm. (Analogia gr. 15cm) Krotność = 1.34	m ²	610.00		
15 d.3	KNNR 6 1005-04 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	430.00		
16 d.3	KNNR 6 1005-07 D.04.03.01	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	430.00		
17 d.3	KNNR 6 0113-01 D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm wg WT-4 2010 gr. 23cm. (Analogia gr. 15cm) Krotność = 1.54	m ²	430.00		
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
18 d.4	KNNR 6 0309-03 D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z AC 8S 50/70 o grubości 4cm wg WT-2 2010 (warstwa ścieralna).	m ²	366.00		
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
19 d.5	KNNR 6 0105-08 D.06.02.01	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 zagęszczane mechanicznie o gr. 10cm. (Analogia gr. 5cm) Krotność = 2	m ²	6.40		
20 d.5	KNNR 6 0605-02 D.06.02.01	Przepusty rurowe pod jazdami - ławy fundamentowe z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 30cm	m ³	2.15		
21 d.5	KNNR 6 0605-07 D.06.02.01	Przepusty rurowe pod jazdami - rury PEHD o średnicy 50cm ścięte w skosie 1:1	m	9.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.5	KNNR 6 0104-04 D.06.02.01	Podsypka wspierająca. (Analogia Warstwy odsączającej wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 20cm)	m ²	26.85		
23 d.5	KNNR 6 0602-06 D.06.02.01	Obudowa wylotów rur przepustu z kamienia polnego gr. 10cm na podsypce c-p 1:4 gr. 10cm. (Analogia obudowy wylotów kolektorów o średnicy 50 cm z kamienia)	szt	2.00		
24 d.5	KNNR 6 1302-02 D.06.02.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	200.00		
25 d.5	KNNR 6 0112-06 D.06.03.01	Nawierzchnia pobocza gr. 15cm (Analogia warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm)	m ²	151.50		
26 d.5	KNNR 6 0112-06 D.06.03.01	Podbudowa pobocza gr. 15cm (Analogia warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15cm)	m ²	151.50		
6		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO				
27 d.6	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.00		
28 d.6	KNNR 6 0702-05 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m ²	szt.	1.00		
29 d.6	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: