

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA ZJAZDU NA DROGĘ GMINNĄ
ULICA ORLIKA w BARANOWIE
gm.BARANÓW, m. BARANÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1PRZEPUST					
1D-	d.101.02.04.	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 6x5,0 20.0	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2D-	d.101.02.04.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 6,0x2,0 12.0	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3D.	d.103.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II wykopy pod przepusty z rozebraniem istniejących 8,0x1,20x1,5 14.4	m ³		
			m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
4D-	d.101.02.04.	Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 40 cm 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
5D-	d.101.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruzu,gruntu i odzyskanych rur na odległość do 3km 12,0x0,2+6x3,14x0,4x0,4/4 3.15	m ³		
			m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
6D.	d.103.01.01.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 12,0x0,2x0,4 0.96	m ³		
			m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
7D.	d.103.01.01.	Przepusty rurowe - rury KARBOWANE HDPE o średnicy 40 cm l=12,00 12.0	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
8D.	d.103.01.01.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II- zasypanie przepustu 14,4-0,96 13.44	m ³		
			m ³	13.440	
				RAZEM	13.440
9D.	d.103.01.01.	Obudowy wylotów przepustów z kamienia 2x1,3 2.60	m ²		
			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
2JEZDNIA					
10D-	d.204.01.01.	Koryta gł. do 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniu jezdni 3,0x6,0+0,2146(6,0x6,0+4,0x4,0) 29.16	m ²		
			m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
11D-	d.201.02.04.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 3km 29,16x0,2 5.83	m ³		
			m ³	5.830	
				RAZEM	5.830

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
PRZEBUDOWA ZJAZDU NA DROGĘ GMINNĄ
ULICA ORLIKA w BARANOWIE
gm.BARANÓW, m. BARANÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12D-	d.201.02.04.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) jw Krotność = 2 5.83	m ³ m ³	 5.830	
				RAZEM	5.830
13D-	d.204.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm- na poszerzeniu 3,0x6,0+0,2146(6,0x6,0+4,0x4,0) 29.16	m ² m ²	 29.160	
				RAZEM	29.160
14D-	d.205.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 jw 29.16	m ² m ²	 29.160	
				RAZEM	29.160
15D-	d.205.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniu 2,6x6,0+0,2146(6,0x6,0+4,0x4,0) Krotność = 1.25 26.76	m ² m ²	 26.760	
				RAZEM	26.760
16D-	d.205.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 6,0x5,0+0,2146(6,0x6,0+4,0x4,0) 41.16	m ² m ²	 41.160	
				RAZEM	41.160
17D-	d.205.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) jw 41.16	m ² m ²	 41.160	
				RAZEM	41.160
3ROBOTY WYKONCZENIOWE					
18D-	d.304.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -pobocze 8,0 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
19D-	d.304.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 15cm- umocnienie pobocza jw 8.0	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
20D-	d.309.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 2x50,0 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000