
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa UL. Orlika w Baranowie
ADRES INWESTYCJI : Baranów
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Koziół
DATA OPRACOWANIA : 02.2015r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw. 2013r

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2015r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi przy ORLIKU		Kod CPV 45233120-6			
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. SST D-01.01.01. 0.3715	km	0.372	
				RAZEM	0.372
2	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m		
d.1	0101-02	SST D-01.02.04 12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Roboty ziemne SST D-02.00.00.			
3	KNNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.2	0201-04	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01. 1604	m ³	1604.000	
				RAZEM	1604.000
4	KNNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-01	chodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - WYWÓZ NA UL.POLNĄ SST D-02.01.01. Krotność = 2 1300.00*4.20*0.20	m ³	1092.000	
				RAZEM	1092.000
5	KNNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-01	chodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - WYWÓZ NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY SST D-02.01.01. Krotność = 10 1604-8-1092.00	m ³	504.000	
				RAZEM	504.000
6	KNNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-01	kat. I-II SST D-02.03.01. 8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Wpusty uliczne i przykanaliki. SST D-03.02.01.			
7	KNNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na	m ³		
d.3	0215-03	odkład w gruncie kat.I-II - i wykop pod wpusty uliczne i przykanaliki. SST D-03.02.01 1.00*1.00*56+1.50*1.50*14	m ³	87.500	
				RAZEM	87.500
8	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3	1424-02	SST D-03.02.01 14.00	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
9	KNNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.3	0408-02	SST D-03.02.01 56.00	m	56.000	
				RAZEM	56.000
10	KSNR 6	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-	m ³		
d.3	1305-01	nu w jednym miejscu do 0.1 m3 SST D-03.02.01 2.00	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - zasy-	m ³		
d.3	0314-01	panie ziemi. SST D-03.02.01 73.50	m ³	73.500	
				RAZEM	73.500
4		Podbudowa na ul. Polnej SST D-04.00.00.			
12	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.4	0101-02	rokości jezdni i chodników SST D-04.01.01 1300*4.2	m ²	5460.000	
				RAZEM	5460.000
13	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - KAMIEŃ Z	m ²		
d.4	0113-02	ODZYSKU SST D-04.04.02 1300*4.2	m ²	5460.000	
				RAZEM	5460.000
5		Podbudowa SST D-04.00.00.			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.5	KNNR 6 0101-03 z.o.2.7. 9902-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 51 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.01.01 Krotność = 1.7 371.50*6.00+10.50*6.00+13.76+7.74	m ² m ²	 2313.500	
				RAZEM	2313.500
15 d.5	KNNR 6 0109-01 z.o.2.7. 9902-01	Podbudowy z chudego betonu B 2,5MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - robo obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.06.01 2313.50	m ² m ²	 2313.500	
				RAZEM	2313.500
16 d.5	KNNR 6 0113-02 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02 2313.50	m ² m ²	 2313.500	
				RAZEM	2313.500
17 d.5	KNNR 6 0113-05 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 12 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.04.02 Krotność = 1.2 2313.50	m ² m ²	 2313.500	
				RAZEM	2313.500
6		Nawierzchnie. SST D-05.00.00			
18 d.6	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 2313.50	m ² m ²	 2313.500	
				RAZEM	2313.500
19 d.6	KNNR 6 0308-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.05b 2313.50	m ² m ²	 2313.500	
				RAZEM	2313.500
20 d.6	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-04.03.01 2313.50	m ² m ²	 2313.500	
				RAZEM	2313.500
21 d.6	KNNR 6 0309-02 z.o.2.7. 9902-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) SST D-05.03.05a 2313.50	m ² m ²	 2313.500	
				RAZEM	2313.500
7		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. SST D-07.00.00.			
22 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm SST D-07.02.01 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak U-21 - 3szt. i A-7 - 1szt.. SST D-07.02.01 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8		Elementy ulic. SST D-08.00.00			
24 d.8	KNNR 2-31 0401-04 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - rowki pod krawężniki i oporniki na zjazdach SST D-08.01.01b 148.50+36.00+574.50	m m	 759.000	
				RAZEM	759.000
25 d.8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 142.50+6.00	m m	 148.500	
				RAZEM	148.500
26 d.8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18*2	m	36.000	
				RAZEM	36.000
27 d.8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 371.5*2+10.00-142.50-36.00	m		
			m	574.500	
				RAZEM	574.500