

Załącznik nr 1

do decyzji GP.6220.05.2015.MM

z dnia 24 sierpnia 2015 roku

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie zakładu tapicerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 537/2, 538/4, 539/2 (obręb geodezyjny Jankowy), gm. Baranów, powiat kępiński.

Teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest obecnie niezagospodarowany i wykorzystywany rolniczo. W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę:

- budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy ok. 18770 m²,
- budynku magazynu pianki o powierzchni zabudowy ok. 1608,42 m²,
- kotłowni o powierzchni zabudowy ok. 200 m²,
- budynku portierni o powierzchni zabudowy 12,6 m²,
- trafostacji kontenerowej,
- terenów utwardzonych w postaci: dróg, parkingów, placów,
- urządzonych terenów zielonych.

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową wykonany zostanie na posadzce przemysłowej, betonowej z podwójnym uszczelnieniem folią PE. Ściany zewnętrzne zostaną wykonane z płyty z rdzeniem z poliuretanu, a dach zostanie ocieplony wełną mineralną i pokryty blachą trapezową. Budynek kotłowni zostanie zlokalizowany w pobliżu budynku magazynowego pianki. Posadzka wewnątrz tego budynku zostanie wykonana z betonu z podwójnym uszczelnieniem folią PE. Konstrukcja wykonania ścian zewnętrznych i dachu będzie taka sama, jak w przypadku budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową. Budynek portierni zlokalizowany zostanie przy głównym wjeździe na teren zakładu. Analiza dokumentacji wykazała, że w planowanym zakładzie przeprowadzane będą następujące procesy technologiczne: rozkrój pianki poliuretanowej wg zadanych wymiarów, rozkrój materiałów tapicerskich według zadanych wymiarów, szycie materiałów tapicerskich,

- montaż szkieletów,
- magazynowanie i wydawanie gotowych mebli.

Gotowe szkielety drewniane i elementy z płyty wiórowej dostarczane będą do planowanego zakładu z zakładu stolarskiego należącego do Inwestora. Przedmiotowe elementy składowane będą w magazynie. Następnie drewniane elementy stelaży na stanowiskach ręcznego zbijania będą składane w gotowe stelaże o wymiarach określonych przez zamawiającego. W dalszej kolejności gotowe stelaże przekazywane będą na stanowisko odkładcze i transportowane będą wózkiem ręcznym na stanowisko tapicerskie. Złożone meble tapicerowane będą transportowane do magazynu wyrobów gotowych. Praca

w projektowanym zakładzie tapicerskim będzie prowadzona w trybie jednozmianowym (8 godzin dziennie) w dni robocze oraz w soboty przez 6 godzin dziennie. Planowanie zatrudnienia dla jednej zmiany będzie następujące:

- maksymalnie 264 pracowników fizycznych (158 mężczyzn i 106 kobiet),
- ok. 20 pracowników biurowych.

Przewidywana ilość wykorzystywanego surowca podlegającego obróbce w zakładzie będzie następująca:

- drewno szkielety (świerk, sosna) - 4 000 m³/rok,
- pianka poliuratenowa - 300 Mg/rok,
- tkaniny obiciowe - 420000 m²/rok,
- płyta meblowa surowa - 600 Mg/rok.

Wójt Gminy Baranów

-

Bogumiła Lewandowska-Siwek