

**REMONT BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
na Osiedlu Murator przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Baranów**

**W PRZEDMIARACH ROBÓT UWZGLĘDNIONO NASTĘPUJĄCY
ZAKRES RZECZOWY ROBÓT**

Remont sali konferencyjnej na parterze budynku

1. Sufit

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych
- rozebranie istniejącego sufitu z płyt g-k
- wykonanie nowej izolacji z wełny mineralnej gr. 10cm
- montaż folii paroizolacyjnej
- wykonanie nowego sufitu z płyt g-k ozdobnego z obniżonymi bokami o 10 cm i szerokości np. 50cm do oświetlenia iluminacyjnego
- wykonanie wewnętrznych gładzi na suficie
- gruntowanie sufitu
- dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną
- wykonanie oświetlenia iluminacyjnego z węża ledowego kolorowego wraz ze sterownikiem i pilotem do zmiany kolorów
- montaż nowych opraw oświetleniowych
- dostarczenie i montaż nowych drzwiczek rewizyjnych

2. Ściany

- mechaniczne wykonanie nawierceń w istniejącej zabudowie w celu wypełnienia szczelin pianką poliuretanową ruchomych płyt
- powierzchni z podszpachlowaniem wykonanych otworów ścian
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych
- gruntowanie ścian
- przyklejenie tapety strukturalnej
- dwukrotne malowanie tapety farbami emulsyjnymi zmywalnymi kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym
- montaż listew przyściennych z pcv lub drewnianych do uzgodnienia z inwestorem
- montaż głowic termostatycznych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala taneczna			
1.1		Sufit			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1.	1134-01				
1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-04	Rozebranie istniejącego sufitu z płyt G-K	m ²		
d.1.	0401-03				
1	analogia	8.45*9.70	m ²	81.965	
				RAZEM	81.965
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m ²		
d.1.	0613-03				
1		9.70*8.45	m ²	81.965	
				RAZEM	81.965
4	KNR AT-09	Montaż folii paroizolacyjnej	m ²		
d.1.	0103-02				
1		9.70*8.45	m ²	81.965	
				RAZEM	81.965
5	KNR-W 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych	m ²		
d.1.	2006-03				
1		9.70*8.45	m ²	81.965	
				RAZEM	81.965
6	KNR-W 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - wykonanie ozdobnego obniżenia po obwodzie (10cm+60cm)	m ²		
d.1.	2004-07	(0.6+0.1)*(9.70*2+7.45*2)	m ²	24.010	
1				RAZEM	24.010
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.	0815-06				
1		9.70*8.45	m ²	81.965	
				RAZEM	81.965
8	NNRNB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		9.70*8.45	m ²	81.965	
				RAZEM	81.965
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
1		9.70*8.45	m ²	81.965	
				RAZEM	81.965
10	NNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe	m		
d.1.	0204-05				
1		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
11	NNR 5	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.	0306-03				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	NNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłokowa 4x40 W	kpl.		
d.1.	0503-03				
1		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W - Zasilacz do taśm LED	szt.		
d.1.	0112-08				
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	NNR 5	Montaż samoprzylepnej taśmy LEDOWEJ kolorowej wraz ze sterownikiem i pilotem	m		
d.1.	0213-03				
1	analogia	8.50*2+7.20*2	m	31.400	
				RAZEM	31.400
15	NNR 4	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 800 x 800 mm	kpl.		
d.1.	0142-03				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Ściany			
16	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm - wykonanie otworów w celu wpuszczenia pianki poliuretanowej	szt.		
d.1. 0801-02		$((9.70*2+8.45*2)*3.05-(1.16*1.44*8+1.20*2.02*2))*8$	szt.	740.030	
2				RAZEM	740.030
17	kalkulacja własna	Wypełnienie szczelin pianką poliuretanową w celu usztywnienia płyt	kpl.		
d.1. 2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1. 1204-08		$((9.70*2+8.45*2)*3.05-(1.16*1.44*8+1.20*2.02))$	m ²	94.928	
2				RAZEM	94.928
19	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.1. 0815-02		$((9.70*2+8.45*2)*3.05-(1.16*1.44*8+1.20*2.02))$	m ²	94.928	
2				RAZEM	94.928
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02		$((9.70*2+8.45*2)*3.05-(1.16*1.44*8+1.20*2.02))$	m ²	94.928	
2				RAZEM	94.928
21	KNR 2-02	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną	m ²		
d.1. 1514-01		$((9.70*2+8.45*2)*3.05)+(1.16*0.2*2*8+1.44*0.2*8)-(1.16*1.44*8+1.20*2.02)$	m ²	100.944	
2				RAZEM	100.944
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 1204-02		$((9.70*2+8.45*2)*3.05)+(1.16*0.2*2*8+1.44*0.2*8)-(1.16*1.44*8+1.20*2.02)$	m ²	100.944	
2				RAZEM	100.944
23	KNR 2-02	Montaż listew przyściennych z pcv lub drewnianych	m		
d.1. 1113-08		$9.70*2+8.45*2-1.20*2$	m	33.900	
2				RAZEM	33.900
24	KNR 0-35	Montaż głowic termostatycznych	szt.		
d.1. 0215-04		8	szt.	8.000	
2				RAZEM	8.000