

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Analiza własna	Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kat.III - analogia	stud.		
		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Analiza własna	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. łącznie z robotami ziemnymi - analogia	m		
		114	m	114.000	
				RAZEM	114.000
3	Analiza własna	Układanie kabla w rowie w gr.kat.III kabli RP - kabel o średnicy do 30mm - łącznie z robotami ziemnymi - analogia	m		
		948	m	948.000	
				RAZEM	948.000
4	Analiza własna	Układanie kabla w rowie w gr.kat.III kabli RP - kabel o średnicy do 30mm - łącznie z robotami ziemnymi - układanie każdego następnego kabla - analogia	m		
		652	m	652.000	
				RAZEM	652.000
5	Analiza własna	Wciąganie do kanalizacji kablow.w otwór wolny kabli o śr. do 30mm - analogia	m		
		142	m	142.000	
				RAZEM	142.000
6	KNR 5-01 0617-05	Wciąganie do kanalizacji kablow.w otwór częściowo zajęty kabli o śr. do 30mm - analogia	m		
		86.00	m	86.000	
				RAZEM	86.000
7	Analiza własna	Wykonanie przepustów rurą HDPE śr. 110 mm pod drogami w gruncie kat. III	m		
		28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	Analiza własna	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach.	złącze		
		2.00	złącze	2.000	
				RAZEM	2.000
9	Analiza własna	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach.	złącze		
		2.00	złącze	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-01 1310-02	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 parach	odc.		
		1.00	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-01 1312-02	Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzemkowej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach	odc.		
		1.00	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 5-01 1311-02	Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 20 parach	odc.		
		1.00	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Analiza własna	Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych rurą ochronną dwu-dzielną PS 120	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
14	KNR 2-01 0701-05	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. III	m		
		39.00	m	39.000	
				RAZEM	39.000
15	KNR 2-01 0704-05	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. III	m		
		39.00	m	39.000	
				RAZEM	39.000
16	Analiza własna	Dostawa kabla XzTKMXpw 10x4x0,5	m		
		680	m	680.000	
				RAZEM	680.000
17	Analiza własna	Dostawa kabla XzTKMXpw 2x2x0,5	m		
		725	m	725.000	
				RAZEM	725.000
18	Analiza własna	Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza wykonanych robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000