

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zurawiniec dr						
1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	12		
2	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	12		
3	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.	1		
4	KNNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom	km	0.440		
5	KNNR 9 0902-08	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - konstrukcja typu TK	szt	8		
6	KNNR-W 9 0901-07	Demontaż słupów linii NN	szt	7		
7	KNNR 5 1402-02	Wykopy mechaniczne pod słupy jednozerdziowe o długości do 12 m	stanow.	7		
8	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²	7		
9	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12 m	słup	7		
10	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn -	szt.	9		
11	KNNR 5 0905-03	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70mm ²	km.przew.	0.410		
12	KNNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	8		
13	KNNR 5 0803-03	Demontaż-Montaż przyłączy przewodami Al i izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ² z udziałem podnośnika samochodowego	szt.	1		
14	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku wraz z wysięgnikiem i słupów	kpl	1		
15	KNNR 9 1006-06	Demontaż zabezpieczeń BNU,haków	szt	1		
16	KNNR 5 0904-01	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn	km/1 przew	0.160		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	201.3218		
					RAZEM

Słownie: