

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : **Droga gminna nr G35**

Obiekt : **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowy**

Adres : **Mroczeń gmina Baranów**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowy

Inwestor : **Gmina Baranów**

Adres : **63-604 Baranów, ul. Rynek 21**

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowy

Inwestycja: Droga gminna nr G35
Objekt: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowy
Adres: Mroczeń gmina Baranów

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST D-01.01.01 0,175+0,03	0,205	km
2	Roboty ziemne		
2	KNR 201-0201-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II SST D-02.01.01 (175,0*3,8+30,0*3,8+1,93*2)*0,10+1,84*2*0,10 = 78,66	78,660	m3
3	KNR 201-0214-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II SST D-02.01.01	47,910	m3
4	KNR 201-0314-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie: grunt kat. I-II - pobocza grubości 15 cm z gruntu z ukopu SST D-02.03.01 175,0*0,5*2*0,15+30*2*0,5*0,15 = 30,75	30,750	m3
5	ZAŁ.1 - KNNR 001-0503-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie: kat. I-III SST D-02.03.01 (175,0+30,0)*2*0,5 = 205,0	205,000	m2
6	KSNR 006-1305-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96] Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, przy objętości betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 SST D-03.02.01 2	0,200	m3
3	Podbudowa na jezdni i zjazdach		
7	ZAŁ.1 - KNNR 006-0101-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 28 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym SST D-04.01.01 (175,0+30,0)*3,80+1,95*2 = 782,9	782,900	m2
8	ZAŁ.1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm granitowego, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm SST D-04.04.02	782,900	m2
9	ZAŁ.1 - KNNR 006-0113-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm granitowego przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm SST D-04.04.02	782,900	m2
10	ZAŁ.1 - KNNR 006-1005-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej SST D-04.03.01	782,900	m2

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowy

3. Podbudowa na jezdni i zjazdach

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	ZAŁ. 1 - KNNR 006-1005-07-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Skroplenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 SST D-04.03.01	782,900	m2
4	Nawierzchnie		
12	KNNR 006-0309-02-50 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowyladowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - mieszanka AC11S SST D-05.03.05 (175,0+30,0)*3,50+1,93*2 = 721,36	721,360	m2
5	Inne roboty		
13	kalkulacja włas Inwentaryzacja powykonawcza	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---