

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA MROCZEŃSKA  
dz. nr 588, Łęka Mroczeńska, gmina Baranów

| Lp.                            | Podstawa wy-<br>ceny | Opis                                                                                                                                                                                                          | Jedn. miary    | Ilość   | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                              | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5       | 6          | 7                        |
| <b>1 ODWODNIENIE</b>           |                      |                                                                                                                                                                                                               |                |         |            |                          |
| 1                              | D-01.01.01.<br>d.1   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 200m                                                                                                              | km             | 0.200   |            |                          |
| 2                              | D-01.02.04.<br>d.1   | Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce płaskowej 5,0x1,60+3,0x1,6+20x0,25                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 17.800  |            |                          |
| 3                              | D-01.02.04.<br>d.1   | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km- pod przykanalik 4,0x1,5                                                                  | m <sup>2</sup> | 6.000   |            |                          |
| 4                              | D-01.02.04.<br>d.1   | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 4,0x1,0                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 4.000   |            |                          |
| 5                              | D-03.02.01<br>d.1    | Wykopy pod kolektor o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-wykopy pod przykanalik i studzienkę 82,0x1,0x1,5+1,5x1,5x2,0                             | m <sup>3</sup> | 127.500 |            |                          |
| 6                              | D-03.02.01<br>d.1    | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem przykrawężnikowym                                                                                                          | szt.           | 1.000   |            |                          |
| 7                              | D-03.02.01<br>d.1    | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - ława z pospółki o średniej grubości 10cm pod kanał i przykanaliki 82x0,30x0,1                                                                             | m <sup>3</sup> | 2.460   |            |                          |
| 8                              | D-03.02.01<br>d.1    | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm                                                                                                                                                        | m              | 82.000  |            |                          |
| 9                              | D-03.02.01<br>d.1    | wykonanie zasypki kanałów z pospółki 82x0,5x0,1                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 4.100   |            |                          |
| 10                             | D. 03.01.01.<br>d.1  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II 127,5-4,1-2,46                       | m <sup>3</sup> | 120.910 |            |                          |
| 11                             | D-01.02.04.<br>d.1   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.- wywóz gruntu na odległość do 3km 2,46+4,1 | m <sup>3</sup> | 6.560   |            |                          |
| 12                             | D-01.02.04.<br>d.1   | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                                                                  | m <sup>3</sup> | 6.560   |            |                          |
|                                |                      | Krotność = 2                                                                                                                                                                                                  |                |         |            |                          |
| 13                             | D-04.04.04.<br>d.1   | Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm z tłucznia 0/63,0mm-odtworzenie nawierzchni 4x1,0                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 4.000   |            |                          |
| 14                             | D-05.03.05.<br>d.1   | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4.000   |            |                          |
| 15                             | D-05.03.05.<br>d.1   | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 4,0                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 4.000   |            |                          |
| 16                             | D-05.03.05.<br>d.1   | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 4,0x1,5                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 6.000   |            |                          |
| <b>Razem dział ODWODNIENIE</b> |                      |                                                                                                                                                                                                               |                |         |            |                          |
| <b>2 JEZDNIA</b>               |                      |                                                                                                                                                                                                               |                |         |            |                          |
| 17                             | D-04.01.01.<br>d.2   | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 189x3,80+20x1,0/2+5x1,0+0,2146(4,0+9,0)                                                                  | m <sup>2</sup> | 735.990 |            |                          |
| 18                             | D-04.01.01.<br>d.2   | Koryta wykonywane mechanicznie gł. około 10 cm w gruncie kat. II-VI -koryto pod umocnione pobocze i zjazdy 164x0,35+109x0,35                                                                                  | m <sup>2</sup> | 95.550  |            |                          |
| 19                             | D-08.01.01.<br>d.2   | Rowki pod obrzeżał krawężnik o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 80,0+25,0                                                                                                                                     | m              | 105.000 |            |                          |

KOSZTORYS OFERTOWY  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKA MROCZEŃSKA  
dz. nr 588, Łęka Mroczeńska, gmina Baranów

| Lp.                                               | Podstawa wyceny | Opis                                                                                                                                                                                                                                            | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł<br>(5 x 6) |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------------------|
| 1                                                 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | 5       | 6       | 7                     |
| 20<br>d.2                                         | D-01.02.04.     | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samo-wyład.- wywóz gruntu i gruzu na odległość do 3km 735,99x0,2+95,5x0,05+105x0,10x0,2 | m <sup>3</sup> | 154.070 |         |                       |
| 21<br>d.2                                         | D-01.02.04.     | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 154.070 |         |                       |
|                                                   |                 | Krotność = 2                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |         |                       |
| 22<br>d.2                                         | D-08.01.01.     | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ob-rzeża i krawężniki (80+25)0,042                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 4.410   |         |                       |
| 23<br>d.2                                         | D-08.01.01.     | Krawężniki betonowe wystające i najazdowe o wymia-rach 15x30 cm i 15x22cm bez ław na podsypce piasko-wej 25,0+80,0                                                                                                                              | m              | 105.000 |         |                       |
| 24<br>d.2                                         | D-04.04.04.     | Warswa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/ 63mm stabilizowanej mechanicznie o gr. 20 cm 189x3,50+20x1,0/2+5x1,0+0,2146(4,0+9,0)                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 679.290 |         |                       |
| 25<br>d.2                                         | D-05.03.05.     | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalta-wą podbudowy ; zużycie emulsji 0,8kg/m2 jw                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 679.290 |         |                       |
| 26<br>d.2                                         | D-05.03.05.     | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-towych o grubości 5cm (warstwa ścieralna) jw                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 679.290 |         |                       |
|                                                   |                 | Krotność = 1.25                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |                       |
| Razem dział JEZDNIA                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |                       |
| <b>3.ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |                       |
| 27<br>d.3                                         | D-04.04.04.     | umocnienie pobocza tłuczniem z rozbiórki o grubości około 15cm 2x100x0,35                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 70.000  |         |                       |
| 28<br>d.3                                         | D-09.01.01      | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- od-tworzenie nawierzchni 3,0x1,6+25x0,25                                                                                                | m <sup>2</sup> | 11.050  |         |                       |
| 29<br>d.3                                         | D-09.01.01      | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych                                                                                                                                                                                                  | szt.           | 3.000   |         |                       |
| 30<br>d.3                                         | D-09.01.01      | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2- znaki wg proj. organizacji ruchu                                                                                                                   | szt.           | 3.000   |         |                       |
| 31<br>d.3                                         | D-09.01.01      | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych                                                                                                                                                                                             | szt.           | 1.000   |         |                       |
| 32<br>d.3                                         | D-09.01.01      | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-wych i gazowych                                                                                                                                                                              | szt.           | 1.000   |         |                       |
| Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE                  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |                       |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |                       |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |                       |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |         |         |                       |

Słownie: