

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89846-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baranów

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej nawierzchni trawiastej na boisku wielofunkcyjnym na Osiedlu Murator w miejscowości Baranów. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej w...

Termin składania ofert: 2016-04-28

Numer ogłoszenia: 109804 - 2016; data zamieszczenia: 02.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89846 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baranów, Rynek 21, 63-604 Baranów, woj. wielkopolskie, tel. 62 7810400, fax. 62 7810405.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości 1500m² o następujących minimalnych parametrach technicznych: - trawa syntetyczna monofilowa z włókna polipropylenowego wysokość włosa 15 mm, - przepuszczalność 60/min/m² - gęstość pęczków 33600/m² - gęstość włókien 537600/m² - waga całości 2380 gr/m² - rodzaj włókna: monofilowe - grubość włókna 120µm - kolor zielony 2) wykonanie górnej warstwy filtracyjnej grubości 5 cm, z kruszywa granitowego przepuszczalnego dla wody, o frakcji 0-5mm 3) wyprofilowanie spadków w kierunku dwóch dłuższych boków boiska, 4) roboty rozbiórkowe polegające na: - demontażu istniejącego osprzętu sportowego, - demontażu istniejącego ogrodzenia z paneli zgrzewanych w ilości 8mb wysokości 4m, - demontażu istniejących obrzeży betonowych w ilości 8mb, - demontażu istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, - demontażu górnej warstwy podbudowy z mialu kamiennego gr. 5cm do tj. do frakcji tłucznia niższej warstwy podbudowy przepuszczającego wodę, - załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, - uporządkowanie terenu rozbiórki; 5) zasypanie położonej trawy piaskiem kwarcowym - ok.18 kg/m², 6) wykonanie linii boisk dla piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego, 7) odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia w ilości 8 mb. (materiał z rozbiórki), 8) montaż zdemontowanych urządzeń sportowych, 9) dostawę 1kpl (2 szt.) siatki do piłki ręcznej, wzmocnionej, z łapaczem, wykonanej z PE, odpornej na warunki atmosferyczne, o grubość sznurka 4mm 10) dostawę metalowych siatek do obręczy przy istniejących stojakach do koszykówki - 4 szt. 11) obsługę geodezyjną, 12) dostawę wyposażenia do tenisa ziemnego: - słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągami siatki 1 para, - tuleje montażowe słupka do tenisa ziemnego, stalowa, cynkowana ogniowo (f133) - 2 szt., - dekle maskujące tuleje słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym (trawa) - 2 szt., - siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem, czarna, gr. splotu 3 mm PE - 1szt., - podpórki do gry singlowej - 1 para, - taśma ściągająca siatkę tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem - 1 szt., - montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki w typowej stopie fundamentowej - 2 szt Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określają: a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego (o ile występują), b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), c) Dokumentacja projektowa, d) Przedmiary robót,.

W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót obejmuje m.in.: 1) wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości 1500m² o następujących minimalnych parametrach technicznych: - trawa syntetyczna monofilowa, wysokość włosa 15 mm, - przepuszczalność 60/min/m² - gęstość pęczków 33600/m² - gęstość włókien 537600/m² - waga całości 2380 gr/m² - rodzaj włókna: monofilowe - grubość włókna 120µm - kolor zielony 2) wykonanie górnej warstwy filtracyjnej grubości 5 cm, z kruszywa granitowego przepuszczalnego dla wody, o frakcji 0-5mm 3) wyprofilowanie spadków w kierunku dwóch dłuższych boków boiska, 4) roboty rozbiórkowe polegające na: - demontażu istniejącego osprzętu sportowego, - demontażu istniejącego ogrodzenia z paneli zgrzewanych w ilości 8mb wysokości 4m, - demontażu istniejących obrzeży betonowych w ilości 8mb, - demontażu istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej, - demontażu górnej warstwy podbudowy z mialu kamiennego gr. 5cm do tj. do frakcji tłucznia niższej warstwy podbudowy przepuszczającego wodę, - załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, - uporządkowanie terenu rozbiórki; 5) zasypanie położonej trawy piaskiem kwarcowym - ok.18 kg/m², 6) wykonanie linii boisk dla piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego, 7) odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia w ilości 8 mb. (materiał z rozbiórki), 8) montaż zdemontowanych urządzeń sportowych, 9) dostawę 1kpl (2 szt.) siatki do piłki ręcznej, wzmocnionej, z łapaczem, wykonanej z PE, odpornej na warunki atmosferyczne, o grubość sznurka 4mm 10) dostawę metalowych siatek do obręczy przy istniejących stojakach do koszykówki - 4 szt. 11) obsługę geodezyjną, 12) dostawę wyposażenia do tenisa ziemnego: - słupki do tenisa profesjonalne aluminiowe owalne z wewnętrznym naciągami siatki 1 para, - tuleje montażowe słupka do tenisa ziemnego, stalowa, cynkowana ogniowo (f133) - 2 szt., - dekle maskujące tuleje słupka aluminiowego na boisku zewnętrznym (trawa) - 2 szt., - siatka profesjonalna do tenisa ziemnego z fartuchem, czarna, gr. splotu 3 mm PE - 1szt., - podpórki do gry singlowej - 1 para, - taśma ściągająca siatkę tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem - 1 szt., - montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki w typowej stopie fundamentowej - 2 szt Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określają: a) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego (o ile występują), b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), c) Dokumentacja projektowa, d) Przedmiary robót,.

