
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Linie kablowe 0,4 kV wraz z latarniami
ADRES INWESTYCJI : Baranów ul Polna
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Baranów ul. Rynek21
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Gorecki
DATA OPRACOWANIA : 10/2016

Poziom cen : 3kw2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10/2016

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Baranów Polona					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		185	m ³	185.000	
				RAZEM	185.000
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		588	m	588.000	
				RAZEM	588.000
3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		185	m ³	185.000	
				RAZEM	185.000
4	KNNR 5 0401-02	Montaż złącza sterowniczego - wyposażonego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		18	kpl.	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		588	m	588.000	
				RAZEM	588.000
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
9	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.prze w. kpl.prze w.	137.000	
		137			
				RAZEM	137.000
10	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² Krotność = 0.5	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNNR 5 0605-02	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		588	m	588.000	
				RAZEM	588.000
12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		18	odc.	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
18	Kalk. indyw.	Inwentaryzacja Geodezyjna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000