
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DONABOROWIE
ADRES INWESTYCJI : DONABORÓW
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : BARANÓW RYNEK 21

DATA OPRACOWANIA : 10,01,2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10,01,2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		SALA NR 1			
1.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-07 d.1. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 2-15 d.1. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 d.1. 0321-01 1	Obsadzenie podokienników PCV do 1,5 w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.15*8.12	m ²	49.938	
				RAZEM	49.938
6	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -ŚCIANA NAD POZIOMEM LAMPERI	m ²		
		$8.12*1.3+6.15*1.5+(4.25+0.12+3.88)*1.3+6.05*1.1-(1.4*1.6*3+0.5*0.9*2)+(1.9*6+1.6*3)*0.2$	m ²	32.781	
				RAZEM	32.781
7	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -SUFIT	m ²		
		6.15*8.12	m ²	49.938	
				RAZEM	49.938
8	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności ŚCIANY+ SUFIT	m ²		
		32.781+49.938	m ²	82.719	
				RAZEM	82.719
9	kalk. własna d.1. 1 1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych	m ²		
		$8.12*1.5+6.15*1.5+(4.25+0.12+3.88)*1.5+6.05*1.5-(0.5*1.6*3+1.5*0.9*2)$	m ²	37.755	
				RAZEM	37.755
10	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²		
		32.781+37.755	m ²	70.536	
				RAZEM	70.536
11	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
		6.15*8.12	m ²	49.938	
				RAZEM	49.938
12	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		120.474	m ²	120.474	
				RAZEM	120.474
13	KNR AT-02 d.1. 2057-01 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
	ANALOGIA	35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
14	KNR 4-01 d.1. 1206-02 1	Dwukrotne malowanie tynków wewn. ścian bez szpachlowania-LAMPERIA, LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DODATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM.	m ²		
	analogia	$8.12*1.5+6.15*1.5+(4.25+0.12+3.88)*1.5+6.05*1.5-(0.5*1.6*3+1.5*0.9*2)$	m ²	37.755	
				RAZEM	37.755

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 8.12*1.3+6.15*1.5+(4.25+0.12+3.88)*1.3+6.05*1.1-(1.4*1.6*3+0.6*0.9*2)+37.755	m ² m ²	 67.116	
				RAZEM	67.116
16	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 49.938	m ² m ²	 49.938	
				RAZEM	49.938
17	KNR 4-01 d.1. 1209-08 1	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ² (2.1*0.9)*2	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
1.2		PODŁOGA			
18	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2	Rozebranie posadzki . 6.15*8.12	m ² m ²	 49.938	
				RAZEM	49.938
19	KNR-W 2-02 d.1. 1105-03 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 49.938	m ² m ²	 49.938	
				RAZEM	49.938
20	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 49.938	m ² m ²	 49.938	
				RAZEM	49.938
21	NNRNKB d.1. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 6 49.938	m ² m ²	 49.938	
				RAZEM	49.938
22	KNR-W 2-02 d.1. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinieta na ścianę. 49.938	m ² m ²	 49.938	
				RAZEM	49.938
23	KNR-W 2-02 d.1. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 49.938	m ² m ²	 49.938	
				RAZEM	49.938
1.3		FARTUCH Z PŁYTEK			
24	KNR 4-02 d.1. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 d.1. 0235-06 3	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.1. 0701-02 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m ² (0.6+1)*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
27	KNR 4-01 d.1. 0711-06 3	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) (0.6+1)*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
28	KNR-W 2-02 d.1. 0840-05 3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (0.6+1)*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-15 d.1. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciśkowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.1. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		SALA LEKCYJNA NR 2			
2.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
32	KNR 4-07 d.2. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 1060 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNR 2-15 d.2. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 1060mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.12*6.21	m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
34'	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -ŚCIANY NAD POZIOMEM LAMPERI $6.23*1.63+(1.58+0.12+4.59)*1.5+(0.8+0.15+1.3+0.4+4.05)*1.3+5.84*1.5-(1.8*1.6*3+0.6*0.9)+(2.3*6+1.6*3)*0.2$	m ²		
			m ²	31.600	
				RAZEM	31.600
35	KNR 4-01 d.2. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -SUFIT	m ²		
		6.12*6.21	m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
36	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ŚCIANY+SUFIT	m ²		
		31.60+38.05	m ²	69.650	
				RAZEM	69.650
37	d.2. kalk. własna 1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych	m ²		
		31.45	m ²	31.450	
				RAZEM	31.450
38	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		31.600+31.450	m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
39	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
		38.005	m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
40	KNR 2-02 d.2. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		101.055	m ²	101.055	
				RAZEM	101.055
41	KNR AT-02 d.2. 2057-01 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
	ANALOGIA	46	m	46.000	
				RAZEM	46.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-01 d.2. 1206-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DO- DATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM. 31.45	m ²		
			m ²	31.450	
				RAZEM	31.450
43	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.600+31.45	m ²		
			m ²	63.050	
				RAZEM	63.050
44	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 38.005	m ²		
			m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
2.2		FARTUSZEK Z PŁYTEK			
45	KNR 4-02 d.2. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-02 d.2. 0235-06 2	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.2. 0701-02 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2 (0.6+1)*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
48	KNR 4-01 d.2. 0711-06 2	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) (0.6+1)*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
49	KNR-W 2-02 d.2. 0840-05 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (0.6+1)*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
50	KNR 2-15 d.2. 0107-01 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 2-15 d.2. 0208-03 2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-15 d.2. 0115-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-15 d.2. 0221-02 2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		PODŁOGA			
54	KNR 4-01 d.2. 0811-07 3	Rozebranie posadzki 6.12*6.21	m ²		
			m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
55	KNR-W 2-02 d.2. 1105-03 3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 38.005	m ²		
			m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
56	NNRNKB d.2. 202 1130-02 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		38.005	m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
57	NNRNKB d.2. 202 1130-03 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 6 38.05	m ²		
			m ²	38.050	
				RAZEM	38.050
58	KNR-W 2-02 d.2. 1123-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinięta na ścianę. 38.005	m ²		
			m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
59	KNR-W 2-02 d.2. 1123-04 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 38.005	m ²		
			m ²	38.005	
				RAZEM	38.005
60	KNR 2-02 d.2. 2011-01 3 analogia	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- wych; rozstaw profili nośnych 60 cm ZABUDOWA RUR C.O 6.2*0.35+6.2*0.25+3.12*0.55	m ²		
			m ²	5.436	
				RAZEM	5.436
3		SALA LEKCYJNA NR 3			
3.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
61	KNR 4-07 d.3. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 1060 cm o wysokości 60-90 cm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
62	KNR 2-15 d.3. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 1060mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 6.22*5.89	m ²		
			m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
63	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ŚCIANY NAD POZIOMEM LAMPERI 6.22*1.73+(4.49+0.12+1.61)*1.5+(0.77+0.12+0.4+0.12+0.9+0.44+3.93)*1.3+ 5.8*1.5-(1.8*1.6*3+0.5*0.9)+(2.3*6+1.6*3)*0.2	m ²		
			m ²	32.105	
				RAZEM	32.105
64	KNR 4-01 d.3. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT 6.22*5.89	m ²		
			m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
65	KNR 4-01 d.3. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachłow.nierówności ŚCIANY+SUFIT 32.105+36.636	m ²		
			m ²	68.741	
				RAZEM	68.741
66	d.3. kalk. własna 1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych 30.73	m ²		
			m ²	30.730	
				RAZEM	30.730
67	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 32.105+30.730	m ²		
			m ²	62.835	
				RAZEM	62.835
68	NNRNKB d.3. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 36.636	m ²		
			m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
69	KNR 2-02 d.3. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 99.471	m ²		
			m ²	99.471	
				RAZEM	99.471

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR AT-02 d.3. 2057-01 1 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 43	m m	 43.000	 43.000
71	KNR 4-01 d.3. 1206-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DODATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM. 30.73	m ² m ²	 30.730	 30.730
72	KNR 4-01 d.3. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32.105+30.73	m ² m ²	 62.835	 62.835
73	KNR 4-01 d.3. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.636	m ² m ²	 36.636	 36.636
3.2		FARTUSZEK Z PŁYTEK		RAZEM	36.636
74	KNR 4-02 d.3. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
75	KNR 4-02 d.3. 0235-06 2	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
76	KNR 4-01 d.3. 0701-02 2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 (0.6+1)*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
77	KNR 2-15 d.3. 0208-03 2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
78	KNR 2-15 d.3. 0107-01 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
79	KNR 4-01 d.3. 0711-06 2	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) (0.6+1)*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
80	KNR-W 2-02 d.3. 0840-05 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (0.6+1)*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
81	KNR 2-15 d.3. 0115-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
82	KNR 2-15 d.3. 0221-02 2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
3.3		PODŁOGA		RAZEM	1.000
83	KNR 4-01 d.3. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 6.22*5.89	m ² m ²	 36.636	 36.636
84	KNR-W 2-02 d.3. 1105-03 3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	RAZEM	36.636

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		36.636	m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
85	NNRNKB d.3. 202 1130-02 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		36.636	m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
86	NNRNKB d.3. 202 1130-03 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 6	m ²		
		36.636	m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
87	KNR-W 2-02 d.3. 1123-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinieła na ścianę.	m ²		
		36.636	m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
88	KNR-W 2-02 d.3. 1123-04 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		36.636	m ²	36.636	
				RAZEM	36.636
89	KNR 2-02 d.3. 2004-05 3 analogia	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno-warstw.55-01- OBUDOWA RUR C.O	m ²		
		6.2*0.35+6.2*0.25+3.12*0.55	m ²	5.436	
				RAZEM	5.436
3.4		STOLARKA DRZWIOWA			
90	KNR 4-01 d.3. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 2-02 d.3. 1019-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-DRZWI DO SALI LEKCYJNEJ	m ²		
		0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
92	KNR 2-02 d.3. 1016-01 4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		SALA LEKCYJNA NR 4			
4.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
93	KNR 4-07 d.4. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytkowych z blachy stalowej o długości 1060 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
94	KNR 2-15 d.4. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 1060mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
95	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.85*6.15	m ²	35.978	
				RAZEM	35.978
95	KNR 4-01 d.4. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ŚCIANY NAD POZIOMEM LAMPERI 6.13*1.67+(5.18+0.12+0.8)*1.4+(1.12+0.18+0.9+0.43+4.03)*1.26+5.85*1.4-(1.8*1.6*3+0.6*0.9)+(2.3*6+1.6*3)*0.2	m ²		
			m ²	29.899	
				RAZEM	29.899
96	KNR 4-01 d.4. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT	m ²		
		5.85*6.15	m ²	35.978	
				RAZEM	35.978
97	KNR 4-01 d.4. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ŚCIANY+SUFIT	m ²		
		29.899+35.978	m ²	65.877	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
98	d.4. kalk. własna	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych	m ²	RAZEM	65.877
1		33.36	m ²	33.360	
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²	RAZEM	33.360
d.4. 202 1134-02		29.899+33.360	m ²	63.259	
1					
100	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²	RAZEM	63.259
d.4. 202 1134-02		35.978	m ²	35.978	
1					
101	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m	RAZEM	35.978
d.4. 2057-01		35	m	35.000	
1	ANOLOGIA				
102	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	RAZEM	35.000
d.4. 0815-06		99.237	m ²	99.237	
1					
103	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie tynków wewn. ścian bez szpachlowania-LAMPERIA, LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM.	m ²	RAZEM	99.237
d.4. 1206-02		33.36	m ²	33.360	
1	analogia				
104	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	RAZEM	33.360
d.4. 1204-02		29.899+33.36	m ²	63.259	
1					
105	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	RAZEM	63.259
d.4. 1204-01		35.978	m ²	35.978	
1					
4.2		PODŁOGA		RAZEM	35.978
106	KNR 4-01	Rozebranie posadzki	m ²		
d.4. 0811-07		5.85*6.15	m ²	35.978	
2					
107	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	RAZEM	35.978
d.4. 1105-03		35.978	m ²	35.978	
2					
108	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	RAZEM	35.978
d.4. 202 1130-02		35.978	m ²	35.978	
2					
109	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²	RAZEM	35.978
d.4. 202 1130-03		Krotność = 6	m ²	35.978	
2		35.978			
110	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywiniecia na ścianę.	m ²	RAZEM	35.978
d.4. 1123-02		35.978	m ²	35.978	
2					
111	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	RAZEM	35.978
d.4. 1123-04		35.978	m ²	35.978	
2					
4.3		FARTUCH Z PŁYTEK		RAZEM	35.978

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
112	KNR 4-02 d.4. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNR 4-02 d.4. 0235-06 3	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR 2-15 d.4. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR 2-15 d.4. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR 4-01 d.4. 0701-02 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		(0.6+1)*2	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
117	KNR 4-01 d.4. 0711-06 3	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		(0.6+1)*2	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
118	KNR-W 2-02 d.4. 0840-05 3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m2		
		(0.6+1)*2	m2	3.200	
				RAZEM	3.200
119	KNR 2-15 d.4. 0115-01 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 2-15 d.4. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 2-02 d.4. 2004-05 3 analogia	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01- OBUDOWA RUR C.O	m2		
		6.2*0.35+6.2*0.25+3.12*0.55	m2	5.436	
				RAZEM	5.436
4.4		STOLARKA DRZWIOWA			
122	KNR 4-01 d.4. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR 2-02 d.4. 1019-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-DRZWI DO SALI LEKCYJNEJ	m2		
		0.8*2.1	m2	1.680	
				RAZEM	1.680
124	KNR 2-02 d.4. 1016-01 4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		SALA LEKCYJNA NR.5			
5.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
125	KNR 4-07 d.5. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej o długości 1060 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
126	KNR 2-15 d.5. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dług. 1060mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
127	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.97*6.03	m ²	35.999	
				RAZEM	35.999
127	KNR 4-01 d.5. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -ŚCIANY NAD POZIOMEM LAMPERI	m ²		
		5.97*1.71+(4.71+0.25+1.28)*1.5+5.73*1.5+5.73*1.5-(1.8*1.6*3+0.6*0.9)+(2.3*6+1.6*3)*0.2	m ²	31.299	
				RAZEM	31.299
128	KNR 4-01 d.5. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -SUFIT	m ²		
		5.97*6.03	m ²	35.999	
				RAZEM	35.999
129	KNR 4-01 d.5. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ŚCIANY+SUFIT	m ²		
		31.299+35.999	m ²	67.298	
				RAZEM	67.298
130	KNR 4-01 d.5. 0426-04 1 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych-DEMON-TAŻ BOAZER! NA SUFICIE	m ²		
		5.97*6.03	m ²	35.999	
				RAZEM	35.999
131	KNR 4-01 d.5. 0701-11 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-nad 5 m ² SKUCIE TYNKU NA SUFICIE	m ²		
		5.97*6.03	m ²	35.999	
				RAZEM	35.999
132	d.5. kalk. własna 1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych	m ²		
		31.755	m ²	31.755	
				RAZEM	31.755
133	NNRNKB d.5. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ŚCIANY	m ²		
		31.299+31.755	m ²	63.054	
				RAZEM	63.054
134	NNRNKB d.5. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
		35.999	m ²	35.999	
				RAZEM	35.999
135	KNR 2-02 d.5. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów pefa-brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		63.054	m ²	63.054	
				RAZEM	63.054
136	KNR-W 2-02 d.5. 2005-01 1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY	m ²		
		5.97*6.03	m ²	35.999	
				RAZEM	35.999
137	NNRNKB d.5. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		99.053	m ²	99.053	
				RAZEM	99.053
138	KNR AT-02 d.5. 2057-01 1 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
139	KNR 4-01 d.5. 1206-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DO-DATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM.	m ²		
		33.36	m ²	33.360	

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
140	KNR 4-01 d.5. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29.899+33.36	m ² m ²	RAZEM 63.259	33.360 63.259
5.2		PODŁOGA		RAZEM	63.259
141	KNR 4-01 d.5. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 5.97*6.03	m ² m ²	35.999	
142	KNR-W 2-02 d.5. 1105-03 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 35.999	m ² m ²	RAZEM 35.999	35.999
143	NNRNKB d.5. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 35.999	m ² m ²	RAZEM 35.999	35.999
144	NNRNKB d.5. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 6 35.999	m ² m ²	RAZEM 35.999	35.999
145	KNR-W 2-02 d.5. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinięta na ścianę. 35.999	m ² m ²	RAZEM 35.999	35.999
146	KNR-W 2-02 d.5. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 35.999	m ² m ²	RAZEM 35.999	35.999
5.3		FARTUSZEK Z PŁYTEK		RAZEM	35.999
147	KNR 4-02 d.5. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
148	KNR 4-02 d.5. 0235-06 3	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
149	KNR 2-15 d.5. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
150	KNR 2-15 d.5. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
151	KNR 4-01 d.5. 0701-02 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2 (0.6+1)*2	m ² m ²	RAZEM 3.200	3.200
152	KNR 4-01 d.5. 0711-06 3	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) (0.6+1)*2	m ² m ²	RAZEM 3.200	3.200
153	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (0.6+1)*2	m ² m ²	RAZEM 3.200	3.200
				RAZEM	3.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
154	KNR 2-15 d.5. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNR 2-02 d.5. 2004-05 3 analogia	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno-warstw.55-01- OBUDOWA RUR C.O	m ²		
		5.97*0.3+5.97*0.2+3.21*0.6	m ²	4.911	
				RAZEM	4.911
5.4		STOLARKA DRZWIOWA			
156	KNR 4-01 d.5. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
157	KNR 2-02 d.5. 1019-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-DRZWI DO SALI LEKCYJNEJ	m ²		
		0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
158	KNR 2-02 d.5. 1016-01 4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		SALA LEKCYJNA NR.6			
6.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
159	KNR 4-07 d.6. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 1060 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
160	KNR 2-15 d.6. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłytyw GP-2 o dług. 1060mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
161	KNR-W 4-01 d.6. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.97*6.03	m ²	35.999	
				RAZEM	35.999
162	KNR 4-01 d.6. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ŚCIANY NAD POZIOMEM LAMPERI	m ²		
		6.35*2+(4.8+0.28+1.2)*1.6+6.35*1.3+5.96*1.6-(1.6*1.5*3+0.5*0.9)+(2.1*6+1.5*3)*0.2	m ²	36.309	
				RAZEM	36.309
163	KNR 4-01 d.6. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT	m ²		
		6.35*6.1	m ²	38.735	
				RAZEM	38.735
164	KNR 4-01 d.6. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności ŚCIANY+SUFIT	m ²		
		36.309+38.735	m ²	75.044	
				RAZEM	75.044
165	kalk. własna d.6. 1 1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych	m ²		
		35.22	m ²	35.220	
				RAZEM	35.220
166	KNR 4-01 d.6. 0306-04 1	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian ZAMUROWANIE WNEKI POD PARAPETEM	m ²		
		5.00*0.3	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
167	NNRNBK d.6. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ŚCIANY	m ²		
		36.309+35.220	m ²	71.529	
				RAZEM	71.529

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
168	NNRNKB d.6. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 38.735	m ² m ²	 38.735	 38.735
				RAZEM	38.735
169	KNR 2-02 d.6. 0815-03 1	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 71.529	m ² m ²	 71.529	 71.529
				RAZEM	71.529
170	KNR 2-02 d.6. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe,duuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 71.529	m ² m ²	 71.529	 71.529
				RAZEM	71.529
171	KNR-W 2-02 d.6. 2005-01 1	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 6.35*6.10	m ² m ²	 38.735	 38.735
				RAZEM	38.735
172	NNRNKB d.6. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 110.264	m ² m ²	 110.264	 110.264
				RAZEM	110.264
173	KNR AT-02 d.6. 2057-01 1 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 34	m m	 34.000	 34.000
				RAZEM	34.000
174	KNR 4-01 d.6. 1206-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DO- DATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM. 35.22	m ² m ²	 35.220	 35.220
				RAZEM	35.220
175	KNR 4-01 d.6. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.309+35.22	m ² m ²	 71.529	 71.529
				RAZEM	71.529
176	KNR 4-01 d.6. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 38.735	m ² m ²	 38.735	 38.735
				RAZEM	38.735
6.2		PODŁOGA			
177	KNR 4-01 d.6. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 6.35*6.1	m ² m ²	 38.735	 38.735
				RAZEM	38.735
178	KNR-W 2-02 d.6. 1105-03 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 38.735	m ² m ²	 38.735	 38.735
				RAZEM	38.735
179	NNRNKB d.6. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 38.735	m ² m ²	 38.735	 38.735
				RAZEM	38.735
180	NNRNKB d.6. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 6 38.735	m ² m ²	 38.735	 38.735
				RAZEM	38.735
181	KNR-W 2-02 d.6. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinieta na ścianę. 38.735	m ² m ²	 38.735	 38.735
				RAZEM	38.735
182	KNR-W 2-02 d.6. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 38.735	m ² m ²	 38.735	 38.735

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38.735
6.3		FARTUSZEK Z PŁYTEK			
183	KNR 4-02 d.6. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNR 4-02 d.6. 0235-06 3	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNR 2-15 d.6. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
186	KNR 2-15 d.6. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
187	KNR 4-01 d.6. 0701-02 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		(0.6+1)*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
188	KNR 4-01 d.6. 0711-06 3	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.)	m ²		
		(0.6+1)*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
189	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(0.6+1)*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
190	KNR 2-15 d.6. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
191	KNR 2-02 d.6. 2004-05 3	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01- OBUDOWA RUR C.O	m ²		
		6.35*0.3+6.35*0.2+3.21*0.6	m ²	5.101	
				RAZEM	5.101
6.4		STOLARKA DRZWIOWA			
192	KNR 4-01 d.6. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
193	KNR 2-02 d.6. 1016-01 4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
194	KNR 2-02 d.6. 1019-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² fabrycznie wykończone-DRZWI DO SALI LEKCYJNEJ	m ²		
		0.8*2.1	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
7		SALA LEKCYJNA NR.7			
7.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
195	KNR 4-07 d.7. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
196	KNR 2-15 d.7. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłyty GP-2 o dług. 660 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
197	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 6.23*5.73	m ² m ²	 35.698	
				RAZEM	35.698
198	KNR 4-01 d.7. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -ŚCIANY NAD POZIOM LAMPERI 6.23*1.7+5.73*1.5+6.23*1.3+5.73*1.5-(1.6*1.58*3+0.6*0.94)+(2.1*6+1.58*3)*0.2	m ² m ²	 31.200	
				RAZEM	31.200
199	KNR 4-01 d.7. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² -SUFIT 6.23*5.73	m ² m ²	 35.698	
				RAZEM	35.698
200	KNR 4-01 d.7. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ŚCIANY+ SUFIT 31.200+35.698	m ² m ²	 66.898	
				RAZEM	66.898
201	kalk. własna d.7. 1 1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych 32.1	m ² m ²	 32.100	
				RAZEM	32.100
202	NNRNKB d.7. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 31.200+32.100	m ² m ²	 63.300	
				RAZEM	63.300
203	NNRNKB d.7. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 35.698	m ² m ²	 35.698	
				RAZEM	35.698
204	KNR 2-02 d.7. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 98.898	m ² m ²	 98.898	
				RAZEM	98.898
205	KNR AT-02 d.7. 2057-01 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
206	KNR 4-01 d.7. 1206-02 1	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DODATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM. 32.1	m ² m ²	 32.100	
				RAZEM	32.100
207	KNR 4-01 d.7. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 31.200+32.1	m ² m ²	 63.300	
				RAZEM	63.300
208	KNR 4-01 d.7. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.698	m ² m ²	 35.698	
				RAZEM	35.698
7.2		PODŁOGA			
209	KNR 4-01 d.7. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 6.23*5.73	m ² m ²	 35.698	
				RAZEM	35.698
210	KNR-W 2-02 d.7. 1105-03 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 35.698	m ² m ²	 35.698	
				RAZEM	35.698
211	NNRNKB d.7. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		35.698	m ²	35.698	
				RAZEM	35.698
212	NNRNKB d.7. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 6 35.698	m ²		
			m ²	35.698	
				RAZEM	35.698
213	KNR-W 2-02 d.7. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinięta na ścianę. 35.698	m ²		
			m ²	35.698	
				RAZEM	35.698
214	KNR-W 2-02 d.7. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 35.698	m ²		
			m ²	35.698	
				RAZEM	35.698
7.3		FARTUSZEK Z PŁYTEK			
215	KNR 4-02 d.7. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
216	KNR 4-02 d.7. 0235-06 3	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
217	KNR 2-15 d.7. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastykowa- nego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
218	KNR 2-15 d.7. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
219	KNR 4-01 d.7. 0701-02 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow. odbicia do 5 m ² (0.6+1)*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
220	KNR 4-01 d.7. 0711-06 3	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.) (0.6+1)*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
221	KNR-W 2-02 d.7. 0840-05 3	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej (0.6+1)*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
222	KNR 2-15 d.7. 0221-02 3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
223	KNR 2-02 d.7. 2004-05 3 analogia	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jedno- warstw.55-01- OBUDOWA RUR C.O 6.23*0.3*2+0.6*3.25	m ²		
			m ²	5.688	
				RAZEM	5.688
7.4		STOLARKA DRZWIOWA			
224	KNR 4-01 d.7. 0354-04 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
225	KNR 2-02 d.7. 1016-01 4	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
226	KNR 2-02 d.7. 1019-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednozielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-DRZWI DO SALI LEKCYJNEJ 0.8*2.1	m ² m ²	 1.680	
				RAZEM	1.680
8		KORYTARZ SZKOŁY			
8.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
227	KNR 4-07 d.8. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
228	KNR 2-15 d.8. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłyty GP-2 o dług. 660 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
229	KNR 4-01 d.8. 0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z łastyko 16*1	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
230	KNR 4-01 d.8. 0321-01 1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
231	KNR 4-01 d.8. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ŚCIANY NAD POZIOM LAMPERI $2.35*1.3+38.8*1.14+(2.45+0.28+3.75+0.28+2.75+0.28+3.75+2.77+0.28+3.67+0.62+0.43+2.45+0.4+3.75+0.38+3.75+0.38+3.75+0.47+2.75+0.38+3.75)*1.28+2.35*2.7-(0.6*1.5*2+0.9*0.83*16+2.1*0.9*2+0.6*0.9*6)+(1.4*32+0.83*16)*0.2$	m ² m ²	 100.182	
				RAZEM	100.182
232	KNR 4-01 d.8. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT 38.75*2.61	m ² m ²	 101.138	
				RAZEM	101.138
233	KNR 4-01 d.8. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ŚCIANY+ SUFIT 100.182+101.138	m ² m ²	 201.320	
				RAZEM	201.320
234	kalk. własna d.8. 1 1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych 111.305	m ² m ²	 111.305	
				RAZEM	111.305
235	KNR 2-02 d.8. 0803-02 1	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
236	NNRNKB d.8. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 100.182+111.305	m ² m ²	 211.487	
				RAZEM	211.487
237	NNRNKB d.8. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 38.80*2.61	m ² m ²	 101.268	
				RAZEM	101.268
238	KNR 2-02 d.8. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 312.755	m ² m ²	 312.755	
				RAZEM	312.755
239	KNR AT-02 d.8. 2057-01 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 130	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
240	KNR 4-01 d.8. 1206-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DO- DATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM. 111.305	m ²		
			m ²	111.305	
				RAZEM	111.305
241	KNR 4-01 d.8. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 100.185+111.305	m ²		
			m ²	211.490	
				RAZEM	211.490
242	KNR 4-01 d.8. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 38.80*2.61	m ²		
			m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
243	KNR-W 2-02 d.8. 1517-01 1	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 29.52*2	m		
			m	59.040	
				RAZEM	59.040
8.2		PODŁOGA			
244	KNR 4-01 d.8. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 38.80*2.61	m ²		
			m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
245	KNR-W 2-02 d.8. 1105-03 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 101.268	m ²		
			m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
246	KNR-W 2-02 d.8. 1104-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- te na ostro 101.268	m ²		
			m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
247	KNR-W 2-02 d.8. 1104-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 3 101.268	m ²		
			m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
248	NNRNKB d.8. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 101.268	m ²		
			m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
249	NNRNKB d.8. 202 1130-03 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 6 101.268	m ²		
			m ²	101.268	
				RAZEM	101.268
250	KNR-W 2-02 d.8. 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinieta na ścianę. 40*2.81	m ²		
			m ²	112.400	
				RAZEM	112.400
251	KNR-W 2-02 d.8. 1123-04 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 40*2.81	m ²		
			m ²	112.400	
				RAZEM	112.400
252	KNR 2-02 d.8. 2004-05 2 analogia	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- warstw.55-01- OBUDOWA RUR C.O 2.61*0.2+2.61*0.25	m ²		
			m ²	1.175	
				RAZEM	1.175
9		HOLL SZKOŁY			
9.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
253	KNR 4-07 d.9. 0328-10 1	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 200 cm o wy- sokości 60-90 cm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
254	KNR 2-15 d.9. 0419-03 1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 o dł. 660 mm	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
255	KNR 4-01 d.9. 0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		5*1	m	5.000	
				RAZEM	5.000
256	KNR 4-01 d.9. 0321-01 1	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
257	KNR 4-01 d.9. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² -ŚCIANY NAD POZIOM LAMPERI	m ²		
		$(5.3+0.35+2.73)*0.48+6.19*0.25+8.03*0.48+6.09*0.75$	m ²	13.992	
				RAZEM	13.992
258	KNR 4-01 d.9. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² -SUFIT	m ²		
		6.19*8.03	m ²	49.706	
				RAZEM	49.706
259	KNR 4-01 d.9. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności ŚCIANY+ SUFIT	m ²		
		13.992+49.706	m ²	63.698	
				RAZEM	63.698
260	kalk. własna d.9. 1 1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych	m ²		
		45.899	m ²	45.899	
				RAZEM	45.899
261	NNRNKB d.9. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		13.992+45.899	m ²	59.891	
				RAZEM	59.891
262	NNRNKB d.9. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
		6.19*8.03	m ²	49.706	
				RAZEM	49.706
263	KNR 2-02 d.9. 0803-02 1	Tynki wewn.zwyczaj. kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
264	KNR 2-02 d.9. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		109.597	m ²	109.597	
				RAZEM	109.597
265	KNR AT-02 d.9. 2057-01 1 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
266	KNR 4-01 d.9. 1206-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA, LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM.	m ²		
		32.51	m ²	32.510	
				RAZEM	32.510
267	KNR 4-01 d.9. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(5.3+0.35+2.73)*1.27+6.19*0.93+8.03*1.16+6.09*1.4-(0.93*0.83*5+0.56*1.5*3+0.56*0.9*2)+0.93*0.2*10+32.51$	m ²	61.223	
				RAZEM	61.223
268	KNR 4-01 d.9. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.19*8.03	m ²	49.706	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
9.2		PODŁOGA		RAZEM	49.706
269	KNR 4-04 d.9. 0401-11 2	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe 6.19*2+8.03*2	m	28.440	
				RAZEM	28.440
270	KNR-W 2-02 d.9. 1124-07 2	Posadzki - listwy przyściennne drewniane 6.19*2+8.03*2	m	28.440	
				RAZEM	28.440
10		WIATROLAP			
10.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
271	KNR 4-01 d.10 1202-09 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ŚCIANA NAD POZIOMEM LAMPERI 2.2*0.4+2.27*0.35+2.2*0.3+2.2*0.4	m ²	3.215	
				RAZEM	3.215
272	KNR 4-01 d.10 1202-09 .1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT 2.75*2.2	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
273	KNR 4-01 d.10 1204-08 .1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności ŚCIANY+ SUFIT 3.215+6.050	m ²	9.265	
				RAZEM	9.265
274	kalk. własna d.10 .1	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych 18.893	m ²	18.893	
				RAZEM	18.893
275	NNRNKB d.10 202 1134-02 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3.215+18.893	m ²	22.108	
				RAZEM	22.108
276	NNRNKB d.10 202 1134-02 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 6.050	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
277	KNR 2-02 d.10 0815-03 .1	Wewn.gładzie gipsowe.jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 28.158	m ²	28.158	
				RAZEM	28.158
278	KNR AT-02 d.10 2057-01 .1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
279	KNR 4-01 d.10 1206-02 .1	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DODATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM. 7.56	m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
280	KNR 4-01 d.10 1204-02 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.2*1.06+2.27*1.03+2.2*1.06+2.27*0.98-(1.5*0.56*2+0.9*0.56)+7.56	m ²	14.603	
				RAZEM	14.603
281	KNR 4-01 d.10 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.73*2.2	m ²	6.006	
				RAZEM	6.006
10.2		STOLARKA DRZWIOWA			
282	KNR 4-01 d.10 0354-04 .2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
283 d.10 .2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
284 d.10 .2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-DRZWI DO SALI LEKCYJNEJ	m ²		
		2.1*1.5	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
10.3		PODŁOGA			
285 d.10 .3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.75*2.2	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
286 d.10 .3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
		2.75*2.2	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
287 d.10 .3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		2.75*2.2	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
288 d.10 .3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²		
		2.75*2.2	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
289 d.10 .3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		2.75*2.2	m ²	6.050	
				RAZEM	6.050
290 d.10 .3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinieła na ścianę.	m ²		
		2.95*2.4	m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
291 d.10 .3	KNR 2-02 0129-05 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych stopni schodowych, na gotowej płycie MONTAŻ WYCIERACZKI ALUMINIOWEJ 2,00*2,50	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
292 d.10 .3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		7.080	m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
11		POKÓJ NAUCZYCIELSKI			
11.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
293 d.11 .1	KNR 4-07 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
294 d.11 .1	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
295 d.11 .1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
296 d.11 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
297 d.11 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.58*3.65	m ²	13.067	
				RAZEM	13.067
298 d.11 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.58*2.44+(2.04+0.34+1.27)*2.53+3.24*2.6+3.31*2.53-(1.4*0.85*3+2.1*0.9)+(1.4*6+0.85*3)*0.2	m ²	31.498	
				RAZEM	31.498
299 d.11 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT	m ²		
		3.58*3.65	m ²	13.067	
				RAZEM	13.067
300 d.11 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ŚCIANY+ SUFIT	m ²		
		31.498+13.067	m ²	44.565	
				RAZEM	44.565
301 d.11 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		44.565	m ²	44.565	
				RAZEM	44.565
302 d.11 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
		13.067	m ²	13.067	
				RAZEM	13.067
303 d.11 .1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		57.632	m ²	57.632	
				RAZEM	57.632
304 d.11 .1	KNR AT-02 2057-01 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
305 d.11 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		44.656	m ²	44.656	
				RAZEM	44.656
306 d.11 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		13.067	m ²	13.067	
				RAZEM	13.067
11.2		STOLARKA DRZWIOWA			
307 d.11 .2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
308 d.11 .2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
309 d.11 .2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednokierunkowe o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-DRZWI DO SALI LEKCYJNEJ	m ²		
		2.1*1.5	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150
11.3		PODŁOGA			
310 d.11 .3	KNR 4-04 0401-11	Rozebrawanie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe	m		
		3.58*2+3.65*2	m	14.460	
				RAZEM	14.460

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
311 d.11 .3	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przysienne drewniane	m		
		14.460	m	14.460	
12		KSERO		RAZEM	14.460
12.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
312 d.12 .1	KNR 4-07 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
313 d.12 .1	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
314 d.12 .1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
315 d.12 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
316 d.12 .1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.33*2.56*0.36	m ³	3.069	
				RAZEM	3.069
317 d.12 .1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		[1.20*3.56]*0.48	m ³	2.051	
				RAZEM	2.051
318 d.12 .1	KNR 2-02 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t	elem.		
		1	elem.	1.000	
				RAZEM	1.000
319 d.12 .1	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągniętych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno-warstw.55-01	m ²		
		3.83*0.30*3	m ²	3.447	
				RAZEM	3.447
320 d.12 .1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami ZAMUROWANIE DRZWI	m ³		
		0.9*2.10	m ³	1.890	
				RAZEM	1.890
321 d.12 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		3.33*2.43	m ²	8.092	
				RAZEM	8.092
322 d.12 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ŚCIANA NAD POZIOMEM LAMPERI	m ²		
		2.21*0.91+3.33*1*2+2.24*1.09-(2.1*0.9)	m ²	9.223	
				RAZEM	9.223
323 d.12 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT	m ²		
		3.33*2.43	m ²	8.092	
				RAZEM	8.092
324 d.12 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności ŚCIANY+ SUFIT	m ²		
		9.223+8.092	m ²	17.315	
				RAZEM	17.315
325 d.12 .1	kalk. własna	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		15.36	m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
326	NNRNKB d.12 202 1134-02 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		9.223+15.360	m ²	24.583	
				RAZEM	24.583
327	NNRNKB d.12 202 1134-02 .1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
		3.33*2.43	m ²	8.092	
				RAZEM	8.092
328	KNR 2-02 d.12 0815-03 .1	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		32.675	m ²	32.675	
				RAZEM	32.675
329	KNR 2-02 d.12 0815-06 .1	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		32.675	m ²	32.675	
				RAZEM	32.675
330	KNR AT-02 d.12 2057-01 .1 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
331	KNR 4-01 d.12 1206-02 .1 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewn.ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DODATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM.	m ²		
		15.36	m ²	15.360	
				RAZEM	15.360
332	KNR 4-01 d.12 1204-02 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		9.223+15.36	m ²	24.583	
				RAZEM	24.583
333	KNR 4-01 d.12 1204-01 .1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.092	m ²	8.092	
				RAZEM	8.092
12.2		FARTUSZEK Z PŁYTEK			
334	KNR 4-01 d.12 0701-02 .2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,piłastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		1.5*1.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
335	KNR 2-15 d.12 0107-01 .2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
336	KNR 2-15 d.12 0208-03 .2	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
337	KNR 4-01 d.12 0711-06 .2	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		2.250	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
338	KNR-W 2-02 d.12 0840-05 .2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		2.250	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
339	KNR 2-15 d.12 0220-02 .2	Montaż zlewów kamionkowych kwasoodpornych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
340 d.12 .2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12.3		PODŁOGA			
341 d.12 .3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3.33*2.43	m ²	8.092	
				RAZEM	8.092
342 d.12 .3	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		
		3.33*2.43	m ²	8.092	
				RAZEM	8.092
343 d.12 .3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		3.33*2.79	m ²	9.291	
				RAZEM	9.291
344 d.12 .3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m ²		
		9.291	m ²	9.291	
				RAZEM	9.291
345 d.12 .3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		9.291	m ²	9.291	
				RAZEM	9.291
346 d.12 .3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinięta na ścianę.	m ²		
		3.53*2.79	m ²	9.849	
				RAZEM	9.849
347 d.12 .3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		9.849	m ²	9.849	
				RAZEM	9.849
12.4		STOLARKA DRZWIOWA			
348 d.12 .4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
349 d.12 .4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
13		POKÓJ DYREKTORA			
13.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
350 d.13 .1	KNR 4-07 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
351 d.13 .1	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 o dług. 660 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
352 d.13 .1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
353 d.13 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
354 d.13 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 3.52*3.14+(2.5+0.12+1.46)*3.02+3.41*2.9+3.97*3.02-(1.4*0.85*3+2.1*0.9)+(1.4*6+0.85*3)*0.2	m ² m ²	 41.983	
				RAZEM	41.983
355 d.13 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT 3.97*3.52	m ² m ²	 13.974	
				RAZEM	13.974
356 d.13 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności ŚCIANY+ SUFIT 41.983+13.974	m ² m ²	 55.957	
				RAZEM	55.957
357 d.13 .1	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55.957	m ² m ²	 55.957	
				RAZEM	55.957
358 d.13 .1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 55.957	m ² m ²	 55.957	
				RAZEM	55.957
359 d.13 .1	KNR AT-02 2057-01 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
360 d.13 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 41.983	m ² m ²	 41.983	
				RAZEM	41.983
361 d.13 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.97*3.52	m ² m ²	 13.974	
				RAZEM	13.974
14		WC-KORYTARZ			
14.1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
362 d.14 .1	KNR 4-07 0328-10	Demontaż grzejników dwupłytych z blachy stalowej o długości 200 cm o wysokości 60-90 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
363 d.14 .1	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłyty GP-2 o dług. 660 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
364 d.14 .1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
365 d.14 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
366 d.14 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19*2.97	m ² m ²	 56.430	
				RAZEM	56.430
367 d.14 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ŚCIANA NAD POZIOMEM LAMPERI 2.38*1.18+(3.84+0.5+0.4+0.45+15.03)*1.18+2.38*1.18*3+(3.84+0.5+0.4+0.45+15.03)*1.18-(0.6*0.9*5+0.5*2.35*0.5*3+1.38*0.6+1.5*1.15*4)+(1.15*8+1.5*4)*0.2	m ² m ²	 49.802	
				RAZEM	49.802

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
368 d.14 .1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² -SUFIT 19*2.97	m ² m ²	 56.430	
				RAZEM	56.430
369 d.14 .1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ŚCIANY+ SUFIT 49.802+56.430	m ² m ²	 106.232	
				RAZEM	106.232
370 d.14 .1	kalk. własna	Mechaniczne oczyszczenie ścian z farb olejnych 94.335	m ² m ²	 94.335	
				RAZEM	94.335
371 d.14 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY 49.802+94.335	m ² m ²	 144.137	
				RAZEM	144.137
372 d.14 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 56.430	m ² m ²	 56.430	
				RAZEM	56.430
373 d.14 .1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 200.567	m ² m ²	 200.567	
				RAZEM	200.567
374 d.14 .1	KNR AT-02 2057-01 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 62	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
375 d.14 .1	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewn. ścian bez szpachlowania-LAMPERIA , LAKIEROWANIE ŚCIAN NA WYS 1,5M LAKIEREM AKRYLOWYM DLA DODATKOWEGO ZABESPIECZENIA ŚCIAN PRZED ZABRUDZENIEM. 94.335	m ² m ²	 94.335	
				RAZEM	94.335
376 d.14 .1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 49.802+94.335	m ² m ²	 144.137	
				RAZEM	144.137
377 d.14 .1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 56.802	m ² m ²	 56.802	
				RAZEM	56.802
378 d.14 .1	KNR 4-01 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² ((2.1*0.9)*5)*2	m ² m ²	 18.900	
				RAZEM	18.900
14.2		PODŁOGA			
379 d.14 .2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 3.97*2.97	m ² m ²	 11.791	
				RAZEM	11.791
380 d.14 .2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 11.791	m ² m ²	 11.791	
				RAZEM	11.791
381 d.14 .2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4 11.791	m ² m ²	 11.791	
				RAZEM	11.791
382 d.14 .2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 11.791	m ² m ²	 11.791	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.791
383 d.14 .2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina wywinieta na ścianę.	m ²		
		11.791	m ²	11.791	
				RAZEM	11.791
384 d.14 .2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
		11.791	m ²	11.791	
				RAZEM	11.791
15		WC-MĘSKI			
385 d.15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.54+3.05+2.98*5.68	m ²	22.516	
				RAZEM	22.516
386 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-	m ²		
		(5.68+2.95+3.01+1.2+3.11+0.12+1.3+4.92)*0.7	m ²	15.603	
				RAZEM	15.603
387 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT	m ²		
		2.54*3.05+2.98*5.68	m ²	24.673	
				RAZEM	24.673
388 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachłow.nierówności ŚCIANY+ SUFIT	m ²		
		15.603+24.673	m ²	40.276	
				RAZEM	40.276
389 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²		
		15.603	m ²	15.603	
				RAZEM	15.603
390 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT	m ²		
		24.673	m ²	24.673	
				RAZEM	24.673
391 d.15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		40.276	m ²	40.276	
				RAZEM	40.276
392 d.15	KNR AT-02 2057-01 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
393 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		15.603	m ²	15.603	
				RAZEM	15.603
394 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		24.673	m ²	24.673	
				RAZEM	24.673
16		WC-ŻENSKI			
395 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.49*4.83+5.09*2.99	m ²	27.246	
				RAZEM	27.246
396 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-	m ²		
		(5.09+4.83+2.49+1.76+2.6+2.99)*0.63	m ²	12.449	
				RAZEM	12.449
397 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-SUFIT	m ²		
		2.49*4.83+5.09*2.99	m ²	27.246	
				RAZEM	27.246
398 d.16	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachłow.nierówności ŚCIANY+ SUFIT	m ²		
		12.449+27.246	m ²	39.695	
				RAZEM	39.695
399 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²		
		12.449	m ²	12.449	
				RAZEM	12.449

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
400 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 27.246	m ² m ²	 27.246	
				RAZEM	27.246
401 d.16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 39.695	m ² m ²	 39.695	
				RAZEM	39.695
402 d.16	KNR AT-02 2057-01 ANOLOGIA	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
403 d.16	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12.449	m ² m ²	 12.449	
				RAZEM	12.449
404 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.246	m ² m ²	 27.246	
				RAZEM	27.246
17		WC-NAUCZYCIELI (Żeńskie)			
405 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.7*1.2	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
406 d.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - (1.69*2+1.2*2)*0.63	m ² m ²	 3.641	
				RAZEM	3.641
407 d.17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² -SUFIT 1.7*1.2	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
408 d.17	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności ŚCIANY+ SUFIT 3.641+2.040	m ² m ²	 5.681	
				RAZEM	5.681
409 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY 3.641	m ² m ²	 3.641	
				RAZEM	3.641
410 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 2.040	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
411 d.17	KNR 2-02 0815-03	Wewn. gładzie gipsowe, jednowarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych 3.641+2.040	m ² m ²	 5.681	
				RAZEM	5.681
412 d.17	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5.681	m ² m ²	 5.681	
				RAZEM	5.681
413 d.17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.641	m ² m ²	 3.641	
				RAZEM	3.641
414 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.040	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
18		WC-NAUCZYCIELI (MESKI)			
415 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1.71*1.18	m ² m ²	 201.780	
				RAZEM	201.780
416 d.18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - (1.7*2+1.18*2)*0.63	m ² m ²	 3.629	
				RAZEM	3.629
417 d.18	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² -SUFIT 1.71*1.18	m ² m ²	 2.018	
				RAZEM	2.018

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
418	KNR 4-01 d.18 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ŚCIANY+ SUFIT 3.629+2.018	m ²		
			m ²	5.647	
419	NNRNKB d.18 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ŚCIANY 3.629	m ²	RAZEM	5.647
			m ²	3.629	
420	NNRNKB d.18 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome SUFIT 2.018	m ²	RAZEM	3.629
			m ²	2.018	
421	KNR 2-02 d.18 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 5.647	m ²	RAZEM	2.018
			m ²	5.647	
422	KNR 4-01 d.18 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3.629	m ²	RAZEM	5.647
			m ²	3.629	
423	KNR 4-01 d.18 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.018	m ²	RAZEM	3.629
			m ²	2.018	
19		KANTOREK		RAZEM	2.018
424	KNR-W 4-01 d.19 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3*1.7	m ²		
			m ²	5.100	
425	NNRNKB d.19 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3*2+1.7*2)*0.63+3*1.7	m ²	RAZEM	5.100
			m ²	11.022	
426	KNR 4-01 d.19 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 11.022	m ²	RAZEM	11.022
			m ²	11.022	
				RAZEM	11.022