

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Murator Przy Torach					
1					
1	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
d.1	0907-02				
		520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
2	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
d.1	0907-05				
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02				
		160	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
4	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02				
		160	m ³	160.000	
				RAZEM	160.000
5	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4	m		
d.1	0706-01				
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
6	KNNR 5	Układanie kabli YAKY 4x25mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-02				
		493	m	493.000	
				RAZEM	493.000
7	KNNR 5	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rurach i słupach	m		
d.1	0713-02				
		143	m	143.000	
				RAZEM	143.000
8	KNNR 5	demontaż latarni oświetleniowych parkowych z fundamentem	kpl.		
d.1	1007-02				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-8	szt.		
d.1	1001-01				
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgnik	kpl.prz ew.		
d.1	1003-04				
		18	kpl.prz ew.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02				
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
12	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ²	szt.		
d.1	0726-10				
		43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
13	KNNR 5	Montaż i demontaż poprzeczników na zerdzi długości 12 m	słup		
d.1	1405-03				
		7	słup	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNNR 5	Montaż izolatorów trzpieniowych na słupach i stacji transformatorowej	szt.		
d.1	1407-02				
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNNR 5	Wykonanie skrzyżowań linii N.N., S.N. telekomunikacyjnych lub zabudowań dla przewodów o przekroju do 70 mm ²	skrzyż .3p		
d.1	1416-01				
		7	skrzyż .3p	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.	odc.		
d.1	1302-02				
		20	odc.	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01				
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
19	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
21	KNNR 5 d.1 0401-02	Montaż złącza - wyposażonego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	cennik d.1 ENERGA	Przygotowanie miejsca pracy	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	cennik ge- d.1 od.	inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000