
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Mroczeń - Feliksów.
ADRES INWESTYCJI : Mroczeń dz. nr 871
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2012r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw. 2011r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2012r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01 0.185	km km	 0.185	
				RAZEM	0.185
2		Roboty ziemne - koryto pod nawierzchnię, poszerzenie i pobocza.			
2 d.2	KNNR 2-01 0201-04 0214-03	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowniczymi na odległość 5 km - WYKOP POD KORYTO JEZDNI SST D-02.01.01 (285.00*4.20+21.00)*0.05-51.30	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
3 d.2	KNNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowniczymi na odległość do 1 km - WYKOP POD KORYTO JEZDNI SST D-02.01.01. 51.30	m ³ m ³	 51.300	
				RAZEM	51.300
4 d.2	KNNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. I-II) - FORMOWANIE POBOCZY Z ZIEMI Z WYKOPU POD KORYTO SST D-02.03.01 285.00*0.50*2*0.18	m ³ m ³	 51.300	
				RAZEM	51.300
5 d.2	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III - PLANTOWANIE POBOCZY, SST D- 02.03.01. 285.00*0.50*2	m ² m ²	 285.000	
				RAZEM	285.000
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
6 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO GŁĘBOKOŚCI 23CM SST D-04.01.01 Krotność = 1.15 285.00*4.20+21	m ² m ²	 1218.000	
				RAZEM	1218.000
7 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 1218.00	m ² m ²	 1218.000	
				RAZEM	1218.000
8 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 1218.00	m ² m ²	 1218.000	
				RAZEM	1218.000
4		Roboty inne			
9 d.4		Projekt organizacji ruchu na czas budowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000