
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Mroczeń dz. nr 841
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : Rynek 21 63-604 Baranów
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2012r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

~~mgr inż. Marek Kozioł~~
~~Upoważnienie nr 7342-18/92~~
do kierowania i nadzorowania robót
w specjalności konstr. inżynierskiej
w zakr. drog, nawierzchni lotniskowych,
typ. mostów i przepustów
(Dz. U. Nr 8/75 poz. 46 §13 ust. 1 pkt 3b)
Data opracowania
kwiecień 2012r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. SST D-01.01.01 0.180	km		
			km	0.180	
				RAZEM	0.180
2		Roboty ziemne - koryto pod nawierzchnię, poszerzenie i pobocza.			
2	KNR 2-01 d.2 0201-04 0214-03	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km - WYKOP POD KORYTO JEZDNI I POSZERZENIE JEZDNI SST D-02.01.01 40.00*4.20*0.23+90.00*1.00*0.18-16.20	m ³		
			m ³	38.640	
				RAZEM	38.640
3	KNR 2-01 d.2 0201-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - WYKOP POD KORYTO JEZDNI I POSZERZENIE JEZDNI SST D-02.01.01. 16.20	m ³		
			m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
4	KNR 2-01 d.2 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - FORMOWANIE POBOCZY Z ZIEMI Z WYKOPU POD KORYTO SST D-02.03.01 180.00*0.50*2*0.09	m ³		
			m ³	16.200	
				RAZEM	16.200
5	KNNR 1 d.2 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III - PLANTOWANIE POBOCZY, SST D- 02.03.01. 180.00*0.50*2	m ²		
			m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
6	KNNR 6 d.3 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - KORYTO GŁĘBOKOŚCI 27CM SST D-04.01.01 Krotność = 1.35 90.00*1.00	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNNR 6 d.3 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - KORYTO GŁĘBOKOŚCI 27CM SST D-04.01.01 Krotność = 1.35 40.00*4.20	m ²		
			m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
8	KNNR 6 d.3 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm SST D-04.04.02 90.00+168.00	m ²		
			m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
9	KNNR 6 d.3 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm SST D-04.04.02 258.00	m ²		
			m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
10	KNNR 6 d.3 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm SST D-04.08.05 140.00*4.20*0.05-90.00*0.05+21.00*0.05	m ³		
			m ³	25.950	
				RAZEM	25.950
11	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych SST D-04.03.01 180.00*4.20+21.00	m ²		
			m ²	777.000	
				RAZEM	777.000
12	KNNR 6 d.3 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a 180.00*4.00+21.00	m ²		
			m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
4		Oznakowanie.			
13	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dł. 3,70m SST D-07.02.01 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 6 d.4 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 SST D-07.02.01	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1.00		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty inne			
15 d.5		Projekt organizacji ruchu na czas budowy	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000